

E33-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Jędrzejewskiego 38/2 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	1,000
20.	KNR 401-03-20-02-00	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2 m2	m2	1,600
21.	KNR 401-07-08-03-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	5,000
30.	KNR 202-10-19-08-00	Drzwi stalowe wejściowe w zestawie z ościeżnicą wyposażone w klamka, szyld , wkładki, bolce antywyważeniowe, uszczelka w ościeżnicy, próg niski, wizjer i numerację lokalu.	m2	1,600
40.	KNR 202-15-04-02-00	Malowanie doborowe tynków wewnętrznych 2-krotnie farba olejna z 2-krotnym szpachlowaniem - odtworzenie warstw wykończeniowych po wymianie stolarki drzwiowej	m2	1,250
1)		5,0*0,25		1,250
50.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Skrzydło drzwiowe obustronnie i ościeżnica wsp. R i M = 2,5	m2	1,400
1)		0,7*2,0		1,400
60.	KNR 401-12-15-08-00	Mycie posadzki w pomieszczeniu WC	m2	1,000
70.	KNR 401-12-02-08-00	Analogia: zmycie powierzchni ścian i sufitu w pom. WC mydłem technicznym	m2	11,000
DZIAŁ 2		Kod CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-02-25-05-00	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kmpl	1,000
20.	KNNR N004-02-33-02-00	Montaż ustępu porcelanowego z nową deską sedesową PCV Uwaga : ustęp z demontażu	kmpl	1,000
30.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie ustępu	szt	1,000
40.	KNR 402-02-25-01-01	Wymiana płuczki ustępowej z tworzywa z zaworem pływakowym	kmpl	1,000
50.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
60.	KNR 215-02-13-01-00	Wymiana syfonu zlewozmywakowego PCV fi 50 połączyć z instalacją na sztywno.	szt	1,000
70.	KNNR N008-01-18-01-02	Wymiana zaworu pojedynczego z ruchomą wylewką nad zlewem chromowanego fi 15	szt	1,000
80.	KNR 402-02-37-03-00	Przeczyszczenie podejścia odpływowego fi do 80 mm (pod zlewozmywak oraz ustęp)	szt	2,000
DZIAŁ 3		Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	4,000
135.	KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A	szt	8,000
221.	KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przetącnika świecznikowego podtynkowego	szt	2,000
222.	KNNR N009-04-01-03-05	Wymiana przycisku "dzwonek"	szt	1,000
260.	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- w WC na zewnątrz lokalu	kmpl	1,000
270.	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana w lokalu	kmpl	1,000
560.	KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
620.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
630.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
640.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000

660. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna (włącznie z punktami świetlnymi)	szt	10,000
----------------------------	--	-----	--------