

E34-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Broniewskiego 3B - Docieplenie ścian zewnętrznych

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji		
10.	KNKB 003-06-01-01-00	Odbicie tynku cement-wap na ścianach i filarach	m2	24,420
	1) Ściana wschodnia	6,0*2,87		17,220
	2) Ściana zachodnia	(0,6*6)*2		7,200
20.	KNR 202-26-14-02-60	Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS 033 Fasada Styropian Grafitowy gr. 10 cm wyprawa elewacyjna ATLAS TYNK SILIKONOWY	m2	63,452
	1) Ściana zachodnia	6*0,6+6*0,6+0,4*3,25+0,4*3,25		9,800
	2) Ściana wschodnia	2,87*6,0		17,220
	3) Ściana południowa	6,45*3,5		22,575
	4) Ściana północna	3,42*3,35+0,8*3,0		13,857
30.	KNR 202-26-14-11-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej	metr	22,000
	1)	6+6,5+6+3,5		22,000
40.	KNR 202-26-14-10-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, ochrona narożników katownikiem	metr	65,000
50.	KNR 240-02-02-05-01	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków fakturowych farbą silikonową ATLAS SALTA w kolorze zbliżonym do koloru elewacji istniejącej	m2	63,452
60.	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m2	7,800
	1)	(0,6*6,5)*2		7,800
70.	KNR 401-08-20-03-00	Analogia: przykręcenie płyt OSB na ogniomurkach	m2	9,100
	1)	(0,7*6,5)*2		9,100
80.	KNR 202-05-06-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm	m2	11,200
	1)	0,8*7*2		11,200
90.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	20,000
100.	KNR 401-05-35-05-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku	metr	3,000
110.	WKNR W401-05-28-05-00	Analogia: montaż uchwytu rurt spustowej	szt	4,000
120.	KNR 202-05-19-03-00	Analogia: montaż rury spustowej - rura z odzysku	metr	3,000
130.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż peszli instalacyjnych	metr	10,000
140.	KNNR N005-02-06-05-03	Analogia: umocowanie przewodów elektrycznych do podłoża - w nakładach nie przyjmować przewodów	metr	10,000
150.	KNNR N004-01-42-04-00	Drzwiczki rewizyjne 150x150 - puszka elektryczna natynkowa - zakrycie	kmpł	1,000
160.	KNR 202-16-21-01-10	Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 10 m	m2	70,827
	1)	6,42*3,5+6,0*3,25+6,0*2,9+3,42*3,35		70,827
170.	RUSZ 48201	Czas pracy rusztowania	m-godz	53,717