

E41-10-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Nadrzeczna 11/36 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
20.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	2,000
30.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana uszczelki drzwi wejściowych	kmpl	1,000
40.	KNR 401-09-19-21-00	Wymiana klamek z rozetami w drzwiach między pokojami	szt	1,000
	1)	1		1,000
50.	KNR 401-09-19-24-00	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych drzwi między pokojami	szt	1,000
DZIAŁ 2		Kod: CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNR 402-02-25-02-01	Wymiana płuczki ustępowej PCV bez zaworu pływakowego	szt	1,000
20.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
30.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
40.	KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor Uwaga: butla w lokalu.	szt	1,000
50.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
60.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie urządzeń sanitarnych (zlewozmywak, wanna, umywalka, ustęp)	szt	4,000
DZIAŁ 3		CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	4,000
20.	000-00-00-00-00	Sprawdzić przewody nad drzwiami wejściowymi i odpowiednio zabezpieczyć - kalkulacja własna	szt	1,000
30.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	4,000
40.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	13,000
50.	KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	2,000
60.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego	metr	4,000
70.	KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5kg-S191	szt	3,000
80.	KNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej RN1x4	szt	1,000
90.	KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x8 (TM) przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
100.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 25A, 30mA, AC do zasilania gniazd w łazience	szt	1,000
110.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- dla gniazd wtyczkowych w łazience	szt	1,000
120.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10-B20- montaż istniejących zabezpieczeń z demontażu	szt	3,000
130.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle do gniazd w łazience, dla dodatkowego gniazda w kuchni i nowej lokalizacji łącznika światła do łazienki	metr	8,800
140.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	8,800
150.	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	1,000
160.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	10,900
170.	KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	1,700
180.	KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	2,000

190. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtyrkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	3,000
200. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- wykonać zerowanie	szt	11,000
210. KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane w kuchni- wykonać zerowanie	szt	1,000
220. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne n/t 2P+Z 16A/2,5 przykręcane- łazienka- gniazdo do bojlera mocować na wysokości powyżej 2,3m	szt	1,000
230. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 p/t przykręcane- łazienka przy drzwiach	szt	1,000
240. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	1,000
250. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
260. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
270. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p/t w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
280. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
290. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
300. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
310. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
320. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
330. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	18,000
DZIAŁ 4	Światło w piwnicy		
10. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	1,000
40. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna typu Rondo IP44	kmpl	1,000
50. KNNR N005-03-04-01-00	Odgałęźnik bryzgoszczelny z tworzywa sztucznego o 3 wlotach bezśrubowo	szt	1,000
60. KNNR N005-03-06-05-00	Łącznik 1-biegunowy n.t. hermetyczny mocowany do podłoża	szt	1,000