

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale  
Nazwa robót: Słowackiego 8 - remont tarasu  
Lokalizacja: ul. Słowackiego 8  
62-500 Konin

PRZEDMIAR			Strona 1				26-09-2024		
			SYKAL						
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ		
1	CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale								
1	10	KNR	404-08-04-03-00	Rozebranie konstrukcji balustrad stalowych kondygnacji III		metr	23,000		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			23,000		
		1		4+11+4+4					
1	11	KNKB	006-08-08-03-00	Analogia: rozebranie przegrodzenia na tarasie		metr	4,500		
1	20	KNR	404-05-06-04-00	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku		m²	49,500		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			49,500		
		1		11,0*4,5					
1	30	KNR	404-05-09-02-00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład		m²	49,500		
1	40	KNR	404-04-03-02-00	Rozebranie deskowania dachu na styk		m²	49,500		
1	50	KNR	404-05-06-05-00	Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku		metr	11,000		
1	60	KNR	401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku		m²	9,500		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			9,500		
		1		0,5*19					
1	70	KNNR	N007-02-08-02-00	Analogia: dospawanie dwuteownika IPE-80 do konstrukcji nośnej dachu		Mg	0,036		
1	80	KNR	202-04-06-01-00	Murlaty o przekroju do 180 cm²		m³	0,440		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			0,440		
		1		0,2*0,2*11					
1	90	912-03-01-04-00		Analogia: Izolacja z wełny skalnej TOPROCK SUPER 150mm ułożonych na folii polietylenowej paroizolacyjnej na stropie		m²	49,500		
1	100	912-02-04-03-00		Analogia: ułożenie folii paroizolacyjnej na wełnie		m²	49,500		
1	110	KNR	202-04-10-03-00	Ołączenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie co 16-24 cm		m²	49,500		
1	120	KNR	202-40-07-03-00	Analogia: ułożenie płyt z sklejki szalnikowej wodoodpornej gr 21mm na łatach		m²	49,500		
1	130	KNR	202-05-28-02-60	Renowacja dachów papa termozgrzewalna DKD - krycie papą (pokrycie dachu papą podkładową oraz wierzchniego krycia) papa podkładowa ICOPAL Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS gr. 4mm, papa wierzchniego krycia Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS gr. 5,2 mm		m²	49,500		
1	140	KNR	202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm		m²	3,300		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			3,300		
		2	Pas podrynnowy	0,3*11					
1	150	KNR	202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm		m²	4,650		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			1,650		
		1	Pas nadrynnowy	0,15*11			1,500		
		2	Okap	0,15*10			1,500		
		3	Listwa ścienna	0,15*10					
1	160	KNR	202-05-17-04-00	Montaz prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150		metr	11,000		
1	170	KNR	202-05-17-09-00	Analogia: kształtki rynnowe		szt	2,000		
1	180	KNR	202-12-09-01-00	Balustrady z pochwytym stalowym tarasowe		metr	20,000		
1	190	KNR	202-16-21-02-10	Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 15 m		m²	180,000		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			180,000		
		1		15*12					
1	191	RUSZ	48201	Czas pracy rusztowania		m-godz	151,861		
	Dz	Poz	Nazwa Pozycji			Ilość R-godz	Skład zespołu	Wsp. przestoju	Ilość M-godz
	1	10	Rozebranie konstrukcji balustrad stalowych kondygnacji III			21,85	3	0,84	8,671

		SYMBOL	NAZWA		JEDN		
DZ	POZ	POZYCJI	POZYCJI	PRZEDMIAROWEJ	MIARY		IŁOŚĆ
	1	11	Analogia: rozebranie przegrodzenia na tarasie	3,54	3	0,84	1,406
	1	20	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	4,46	3	0,84	1,768
	1	30	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	9,90	3	0,84	3,929
	1	40	Rozebranie deskowania dachu na styk	8,42	3	0,84	3,339
	1	50	Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	1,10	3	0,84	0,437
	1	60	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się ...	2,85	3	0,84	1,131
	1	70	Analogia: dospawanie dwuteownika IPE-80 do konstrukcji nośnej dachu	22,61	3	0,84	8,971
	1	80	Murlaty o przekroju do 180 cm²	5,45	2	0,84	3,242
	1	90	Analogia: Izolacja z wełny skalnej TOPROCK SUPER 150mm ułożonych ...	9,41	3	0,84	3,732
	1	100	Analogia: ułożenie folii paroizolacyjnej na wełnie	2,48	3	0,84	0,982
	1	110	Ołączenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie co 16-24 cm	14,65	2	0,84	8,723
	1	120	Analogia: ułożenie płyt z sklejki szalnikowej wodoodpornej gr 21mm na ł...	11,82	3	0,84	4,690
	1	130	Renowacja dachów papa termozgrzewalna DKD - krycie papą (pokrycie d...	25,21	3	0,84	10,002
	1	140	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	4,46	3	0,84	1,768
	1	150	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	10,00	3	0,84	3,967
	1	160	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	5,37	3	0,84	2,130
	1	170	Analogia: kształtki rynnowe	0,43	3	0,84	0,169
	1	180	Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe	38,58	3	0,84	15,310
			Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m²) :				84,367
			Wielkość rusztowania :		100 m²		1,800