

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
Nazwa robót: Słowackiego 8 - remont tarasu
Lokalizacja: ul. Słowackiego 8
62-500 Konin

AKTUALIZACJA Z DNIA 29.10.2024

PRZEDMIAR		Strona 1				29-10-2024		
		SYMBOL		NAZWA		SYKAL		
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN	ILOŚĆ	
						MIARY		
1	CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale							
1	10	KNR	404-08-04-03-00	Rozebranie konstrukcji balustrad stalowych kondygnacji III	metr	23,000		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości				
		1		4+11+4+4		23,000		
1	11	KNKB	006-08-08-03-00	Analogia: rozebranie przegrodzenia na tarasie	metr	4,500		
1	20	KNR	404-05-06-04-00	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m²	49,500		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości				
		1		11,0*4,5		49,500		
1	30	KNR	404-05-09-02-00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m²	49,500		
1	40	KNR	404-04-03-02-00	Rozebranie deskowania dachu na styk	m²	49,500		
1	50	KNR	404-05-06-05-00	Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	metr	11,000		
1	60	KNR	401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m²	9,500		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości				
		1		0,5*19		9,500		
1	70	KNNR	N007-02-08-02-00	Analogia: dospawanie dwuteownika IPE-80 do konstrukcji nośnej dachu	Mg	0,036		
1	80	KNR	202-04-06-01-00	Murłaty o przekroju do 180 cm²	m³	0,440		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości				
		1		0,2*0,2*11		0,440		
1	90	912-03-01-04-00			Analogia: Izolacja z wełny skalnej TOPROCK SUPER 150mm ułożonych na folii polietylenowej paroizolacyjnej na stropie	m²	49,500	
1	100	912-02-04-03-00			Analogia: ułożenie folii paroizolacyjnej na wełnie	m²	49,500	
1	110	KNR	202-04-10-03-00	Ołączenie połaci dachowych łątami 40x60 mm o rozstawie co 16-24 cm	m²	49,500		
1	120	KNR	202-40-07-03-00	Analogia: ułożenie płyt z sklejki szalnikowej wodoodpornej gr 21mm na łątach	m²	49,500		
1	130	KNR	202-05-28-02-60	Renowacja dachów papa termozgrzewalna DKD - krycie papą (pokrycie dachu papą podkładową oraz wierzchniego krycia) papa podkładowa ICOPAL Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS gr. 4mm, papa wierzchniego krycia Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS gr. 5,2 mm	m²	49,500		
1	140	KNR	202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m²	3,300		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości				
		2	Pas podrynnowy	0,3*11		3,300		
1	150	KNR	202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m²	4,650		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości				
		1	Pas nadrynnowy	0,15*11		1,650		
		2	Okap	0,15*10		1,500		
		3	Listwa ścienna	0,15*10		1,500		
1	160	KNR	202-05-17-04-00	Montaz prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr	11,000		
1	170	KNR	202-05-17-09-00	Analogia: kształtki rynnowe	szt	2,000		
1	190	KNR	202-16-21-02-10	Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 15 m	m²	180,000		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości				
		1		15*12		180,000		
1	191	RUSZ	48201	Czas pracy rusztowania	m-godz	124,303		
	Dz	Poz	Nazwa Pozycji		Ilość R-godz	Skład zespołu	Wsp. przestoju	Ilość M-godz

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY			IŁOŚĆ
1	10		Rozebranie konstrukcji balustrad stalowych kondygnacji III	21,85	3	0,84	8,671
1	11		Analogia: rozebranie przegrodzenia na tarasie	3,54	3	0,84	1,406
1	20		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	4,46	3	0,84	1,768
1	30		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	9,90	3	0,84	3,929
1	40		Rozebranie deskowania dachu na styk	8,42	3	0,84	3,339
1	50		Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	1,10	3	0,84	0,437
1	60		Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się ...	2,85	3	0,84	1,131
1	70		Analogia: dospawanie dwuteownika IPE-80 do konstrukcji nośnej dachu	22,61	3	0,84	8,971
1	80		Murlaty o przekroju do 180 cm ²	5,45	2	0,84	3,242
1	90		Analogia: Izolacja z wełny skalnej TOPROCK SUPER 150mm ułożonych ...	9,41	3	0,84	3,732
1	100		Analogia: ułożenie folii paroizolacyjnej na wełnie	2,48	3	0,84	0,982
1	110		Ołączenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie co 16-24 cm	14,65	2	0,84	8,723
1	120		Analogia: ułożenie płyt z sklejki szalnikowej wodoodpornej gr 21mm na ł...	11,82	3	0,84	4,690
1	130		Renowacja dachów papa termozgrzewalna DKD - krycie papą (pokrycie d...	25,21	3	0,84	10,002
1	140		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	4,46	3	0,84	1,768
1	150		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	10,00	3	0,84	3,967
1	160		Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	5,37	3	0,84	2,130
1	170		Analogia: kształtki rynnowe	0,43	3	0,84	0,169
Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m ²) :							69,057
Wielkość rusztowania :					100 m ²		1,800