

Przedmiar Załącznik nr 4

**MONTAŻ INSTALACJI DOMOFONOWEJ W BUDYNKU
UI. JĘDRZEJEWSKIEGO 38 W KONINIE-GOSŁAWICE**

System cyfrowy.

Podstawa wyceny	Opis robót montażowych Jednostka miar	Ilość szt. m.
KNR 4-03 1004/06 + KNR 4-01 0206/01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach o dł do 20cm i śr do 25mm z zaprawianiem otworu. 0,7303 x 1 x 0,00 zł	10
KNR 5-08 0101/04 + 0110/03	Montaż listew maskujących z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego 0,3040 x 1 x 0,00 zł	30
	Materiał:	
	Kołki rozporowe	szt. 75
	Listwa PCV 25-15	mb. 30
KNR 5-08 0210/01	Przewody kablowe układane w listwach 0,0572 x 1 x 0,00 zł	92
	Materiał:	
	Przewód FTP 4x2x0,5	mb. 10
	Przewód PD 4x0,5	mb. 80
	Przewód DyP 3 x1,5	mb. 2
KNR 5-08 0211/01 + 0201/02	Układanie przewodów kablowych z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego. 0,3874 x 1 x 0,00 zł	20
	Materiał:	
	Przewód PD 1x2x0,5	20
KNR 5-06 1702/04	Instalowanie unifonów 1,1400 x 1 x 0,00 zł	8
	Materiał:	
	Unifon 1132/620	8
KNR 5-08 0302/02 + 0301/03	Instalowanie skrzynki zasilacza z przygotowaniem podłoża. 0,5049 x 1 x 0,00 zł	1
	Materiał:	
	Puszka IP44 8DIN	1
KNR 5-06 0205/04	Montaż zasilacza domofonowego 2,5000 x 1 x 0,00 zł	1
	Materiał:	
	Bezpiecznik S161 6A	1
	Zasilacz GT 1975 12V AC 1,5 A	1
KNR 5-06 0201/07	Montaż panela domofonowego z kodowaniem. 12,01 x 1 x 0,00 zł	1
	Materiał:	
	Panel BASIC z daszkiem i modulem informacyjnym, z czytnikiem RFID 1062 101D-RF	1
	Ramka podtynkowa 525/RP3	1
	Kolek rozporowy	szt. 4
KNR 5-08 0403/02 0401/10	Instalowanie puszki krosowej z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego. 0,5500 x 1 x 0,00 zł	1

	Materiał:					
	Kółek rozporowy			szt.	4	
	Puszka PK 4			szt.	1	
KNR 5-06 0703/05	Zarobienie i podłączenie kabli z przylutowaniem końcówki Kabel bez ekranu.Połączenia krosowe.					
	0,3000	x	1	x	0,00 zł	8
KNR 5-06 0703/06	Zarobienie i podłączenie kabli z przylutowaniem końcówki Kabel bez ekranu.Połączenia krosowe.					
	0,3400	x	1	x	0,00 zł	2
Kalkulacja własna	Przebudowa drzwi wejściowych.					
	2,0000	x	1	x	0,00 zł	1
	Materiał:					
	Szyld zamka mechanicznego					1
KNR 5-06 1707/03	Sprawdzenie działania unifonów.Rozdanie kodów i kluczy RFID					
	0,6200	x	1	x	0,00 zł	8
	Materiał:					
	Transponder RFID			szt.	20	