

E49-10-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Kościuszki 21/5 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 401-12-15-05-00	Mycie okien pozostałych typów obustronnie wraz z ościeżnicami wsp. R = 2,5	m2	10,485
	1)	(1,02*1,59)*5+0,99*2,40		10,485
20.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	10,000
30.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
40.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	201,462
	1) Ściany pokoje i kuchnia	(2,16+2,31+3,86+4,42+4,48+2,31+1,0+0,6+3,41+3,3+0,5+3,41*2+2,27+2,56+3,5+3,42+3,24+3,47)		153,382
	2) Sufity cały lokal	48,08		48,080
50.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	201,462
60.	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	201,462
70.	KNR 404-04-05-01-00	Analogia: rozebranie posadzki z paneli podłogowych	m2	42,980
	1)	10,14+13,16+8,25+11,43		42,980
80.	KNR N002-12-06-06-00	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5	metr	53,310
	1)	2,19+4,4+3,83+2,3+0,6+2,33+4,47+3,3+3,41+0,58+1,0+2,26+3,22+2,46+3,41+3,44+3,51+3,17+3,4		53,310
90.	KNR 202-04-10-04-00	Analogia: przygotowanie rusztu z łat pod posadzkę z płyt OSB w pokojach i kuchni	m2	42,980
100.	KNR 401-08-20-03-00	Analogia: Przybicie do podłóg płyt OSB grub 2,5 mm	m2	42,980
110.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	42,980
120.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	53,310
130.	KNR N007-02-08-03-00	Analogia: dospawanie balustrady z preta kwadratowego 14x14 mm w celu podniesienia górnej krawędzi balustrady do wysokości 1,1m	Mg	0,010
140.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	3,000
	1) Drzwi do pokoi	2		2,000
	2) Drzwi wejściowe	1		1,000
150.	KNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	2,000
160.	KNR 401-03-20-03-00	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2 m2	m2	2,111
	1)	1,02*2,07		2,111
170.	KNR 401-07-08-03-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	15,000
180.	KNR N002-11-04-04-00	Drzwi zewnętrzne stalowe szerokość przejścia 800 mm, wysokość 2000mm - wypełnienie ze spienionego polistyrenu Drzwi wyposażone w trzy bolce antywyważeniowe. Materiał skrzydła blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,5 mm. Materiał ościeżnicy blacha stalowa ocynkowana o grubości 1,2mm okleinowana. Powłoka zewnętrzna skrzydła z okleiny PVC odpornej na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych oraz zarysowania. W zestawie z ościeżnicą, klamka, sztyld dolny oraz sztyld górny, komplet zamków i wkładek, próg ze stali nierdzewnej, komplet uszczelek ościeżnicy, wizjer i numeracja lokalu. Drzwi o Współczynniku przenikania ciepła U (W/m2K)=1.3. UWAGA:PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	m2	1,800
190.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane. pokoje	m2	3,200
	1)	0,8*2,0*2		3,200
191.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło drzwiowe do łazienki z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	1,200
	1)	0,6*2,0		1,200

192.	KNR 401-09-03-01-00	Analogia: doposaowanie skrzydła drzwiowego do łazienki	szt	1,000
200.	KNR 401-12-15-03-00	Analogia: przemycie tapety w korytarzu	m2	10,000
210.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: montaż nawiewnika okiennego	szt	3,000
220.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż karniszy, pułek, szafek itp.	r-godz	1,000
230.	KNR 202-08-15-06-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na sufitach w kuchni	m2	2,000
240.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana uszczelek okiennych w 5 szt. okien i drzwiach balkonowych	kmpl	1,000
250.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	5,000
260.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	5,000
270.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,800

DZIAŁ 2		CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNNR N004-02-29-04-03	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na ścianie z syfonem PCV bez wsporników	szt	1,000
20.	KNNR N004-01-37-03-06	Montaż baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami	szt	1,000
30.	KNNR N008-01-18-01-01	Wymiana zaworu kąтового do zmywarki M3 fi 15	szt	1,000
40.	KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor+butla propan-butan 11kg..	szt	1,000
50.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
60.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW Uwaga: dobrać odpowiedni typ ROCKA	szt	1,000
70.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: sprawdzenie płuczki geberit (zawór napełniający odcinający, spustowy, uszczelki - mycie miski ustępowej)	szt	1,000
80.	KNNR N008-02-17-07-00	Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego półokrągły 800x800 z syfonem PCV	szt	1,000
90.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Montaż kabiny natryskowej półokrągła 800x800	szt	1,000
100.	KNNR N004-01-37-09-00	Wymiana baterii natryskowej z natryskiem ręcznym	szt	1,000
110.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: sprawdzenie bojlera	szt	1,000
120.	KNNR N008-01-18-01-01	Wymiana zaworu kąтового do pralki M3 fi 15	szt	1,000
130.	KNNR N008-01-18-01-01	Wymiana zaworu kąтового M3 fi 15	szt	2,000

DZIAŁ 3		Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000
20.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy halogenowej z płyty gipsowo-kartonowej w przejściu pomiędzy kuchnią a pokojem	szt	3,000
30.	KNR 240-01-03-08-00	Zatapianie 1 warstwy siatki na sufitach, belkach zaprawa STYRLEP	m2	0,500
40.	KNKB 002-14-01-08-00	Malowanie tynków wewn 3x farbą emulsyjną 2x szpachlowanie (miejsca po otworach na halogeny)- analog	m2	0,500
60.	CEN 000-00-00-00-00	Czyszczenie rozdzielnic elektrycznej wraz z osprzętem- kalkulacja własna	kmpl	1,000
80.	KNNR N009-03-01-02-07	Wymiana przewodu YDY 4x1,5 pod tynkiem w pokojach do punktów świetlnych na suficie	metr	7,500
115.	KNNR N009-12-02-05-00	Sprawdzanie gniazd halogenowych obwodów instalacji oświetleniowej - obwody halogenowe w przedpokoju i pomiędzy kuchnią a pokojem (zgłosić do inspektora ds elektrycznych na jakie napięcie są halogeny)	szt	2,000
246.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle dla dodatkowego gniazda wtynkowego w kuchni przy oknie	metr	1,500
256.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	1,500
260.	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie (kuchnia)	szt	1,000
270.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym do dodatkowego gniazda w kuchni	metr	2,000
280.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtynkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne w kuchni dodatkowe przy oknie	szt	1,000
300.	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie w łazience	szt	2,000

452. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	1,000
470. KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego podwójnego 2x10/16A	szt	10,000
480. KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy	szt	2,000
490. KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego w pokojach	szt	4,000
500. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 p.t. przykręcane w łazience	szt	2,000
510. KNNR N009-04-01-01-05	Wymiana przycisku "dzwonek" podtynkowego	szt	1,000
512. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
513. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
542. KNNR N005-13-03-03-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
550. KNNR N005-13-03-04-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny- do puszek w kuchni	szt	1,000
552. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
560. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
562. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
572. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	25,000