

E58-11-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

11 Listopada 23/108 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m2	42,986
	1) Łazienka	2,55*(1,49*2+2,07*2)		18,156
	2) Korytarz	2,55*(1,22*2+2,08*2)		16,830
	3) Kuchnia	8,0		8,000
20.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	6,000
	1) Kuchnia	6,0		6,000
30.	KNR 401-12-05-01-00	Analogia: zerwanie kasetonów w pokoju	m2	16,016
	1)	5,2*3,08		16,016
31.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż szafy w korytarzu, 2 szt. karniszy, szafek w łazience, suszarki, roletek	r-godz	1,500
40.	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	125,602
	1) Ściany	2,55*(5,2*2+3,08*2+2,08*2+1,22*2+1,49*2+2,07*2+2,08*2+2,29*2)		99,501
	2) Sufity	5,2*3,08+2,08*1,22+1,49*2,07-0,3+2,08*2,29		26,101
50.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	125,602
60.	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	99,501
70.	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	26,101
71.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
80.	KNR N002-12-06-06-00	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5	metr	39,020
	1)	5,2*2+3,08*2+2,08*2+1,22*2+2,07*2+1,49*2+2,08*2+2,29*2		39,020
81.	KNR 404-05-01-04-00	Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepek, w ilości do 61 deszczułek na 1 m2 posadzki	m2	18,554
	1)	3,08*5,2+2,08*1,22		18,554
82.	KNR 404-05-04-06-00	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej	m2	7,848
	1)	2,07*1,49+2,08*2,29		7,848
83.	KNR 404-05-04-07-00	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z płytek	m2	4,763
	1)	2,08*2,29		4,763
90.	KNR 202-26-11-02-60	Analogia: zagruntowanie 1-krotnie ATLAS GRUNTO-PLAST posadzek. Przyjęto zużycie 0,3kg/m2	m2	26,401
	1)	5,2*3,08+2,08*1,22+1,49*2,07+2,08*2,29		26,401
100.	KNR N002-12-07-01-00	Analogia: wylewka grub 10 mm samopoziomującą masą szpachlową Atlas SMS 15. Przyjęto zużycie 16,6 kg/m2	m2	26,401
110.	KNR C003-03-12-04-00	Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej w łazience i kuchni	m2	7,848
	1)	2,07*1,49+2,08*2,29		7,848
120.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	3,000
130.	KNR 401-03-29-02-00	Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do kuchni i łazienki	m2	0,745
	1)	0,13*2,07+0,23*2,07		0,745
140.	KNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	3,000
150.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	15,000
160.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło do łazienki i kuchni z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła. Dopuszcza się wstawienie okrągłych tulei	m2	3,200
	1)	2*(0,8*2,0)		3,200
170.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600

180. KNR 401-12-15-05-00 1)	Mycie okien pozostałych typów, oraz parapetów zewn. i wewn. wsp. r = 2,5 1,45*1,43*2+2,05*1,43	m2	7,079 7,079
190. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana kłódki do piwnicy	szt	1,000
200. KNR 401-09-19-28-00	Analogia: wymiana zamka skrzynki na listy	szt	1,000
210. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	2,500
220. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	2,500
230. CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,400

DZIAŁ 2	Kod CPV : roboty wod-kan		
10. KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
20. KNR 402-02-37-03-00	Przeczyszczenie podejścia odpływowego pod zlew fi do 80 mm	szt	1,000
30. KNR 402-02-37-07-00	Przeczyszczenie syfonu zlewozmywakowego	szt	1,000
40. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie zlewozmywaka	szt	1,000
50. KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla propan-butan 11 kg.	szt	1,000
60. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
70. KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV	kmpl	1,000
80. KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
90. KNNR N008-02-16-01-01	Wymiana umywalki porcelanowej L-50 ze wspornikami i syfonem PCV.	kmpl	1,000
100. KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
110. KNR 402-02-37-03-00	Przeczyszczenie podejścia odpływowego fi do 80 mm (umywalka i wanna)	szt	2,000
120. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" Podłączyć do pionu na sztywno.	kmpl	1,000
130. KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
140. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
150. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110	szt	1,000

DZIAŁ 3	CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych		
30. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	4,000
31. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	4,000
40. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	6,000
60. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	10,000
70. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	10,000
80. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	26,000
90. KNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej	szt	1,000
100. WKNR W508-04-06-02-00	Wymiana uszkodzonego aparatu odbiorczego unifonu (zlecić konserwatorowi)-analog	szt	1,000
110. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN1x8 -TM	szt	1,000
121. KNNR N005-12-09-04-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1/2 c w cegle	szt	5,000
220. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
230. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- 1. Przedpokój, łazienka 2. Pokój , kuchnia	szt	2,000
240. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 3. łazienka; 4. kuchnia; 5. Pokój 1	szt	3,000
270. KNNR N005-12-07-01-00 1) Pokój 1 - gniazda 2) Łazienka gniazda 3) Kuchnia - gniazda 4) Pokój i kuchnia-	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 3,1+5,2+2,1+2,6+2,1 1,22+2+1,2+2,7+0,6 5,2+1,2+1,2+2,08+1,2+2,2 1,22+1,2+1,48+1,2+1,2+2,2	metr	49,720 15,100 7,720 13,080 8,500

5) Przedpokój, łazienka-	1,22+0,6+1,2+0,6+0,5+1,2		5,320
280. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	49,720
290. KNNR N005-02-05-03-00	Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 P.T. w gotowych bruzdach , linia zasilająca od licznika do TM	metr	1,700
310. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	43,700
1) Pokój 1 - gniazda	0,5+3,1+5,2+2,1+2,6+2,1+2,7		18,300
2) Łazienka gniazda	0,5+1,22+2+1,2+0,3+2,7+0,6		8,520
3) Kuchnia - gniazda	0,5+5,2+1,2+1,2+2,08+1,2+2,2+3,3		16,880
320. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	17,720
1) Pokój i kuchnia-	0,5+1,22+1,2+1,48+1,2+1,2+2,1		8,900
3) Przedpokój, łazienka-	0,5+1,22+0,6+1,2+0,6+0,5+1,2+1,5+1,5		8,820
330. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	3,500
360. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	7,000
370. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	15,000
380. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka (montowac po prawej stronie drzwi i pomiędzy sedesem a umywalką poza strefą 2)	szt	2,000
383. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne (kuchnia- 5szt.; pokój - 4 szt.)	szt	9,000
400. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna IPX4 "Rondo" prod. Lena lighting przykręcana - łazienka (nad drzwiami)	kmpl	1,000
431. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
441. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
450. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
460. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
470. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. WPt-7FS w puszcze instalacyjnej- od strony klamki	szt	1,000
510. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
520. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
530. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
540. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna (włącznie z punktami świetlnymi)	szt	14,000

DZIAŁ 4

Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na