

D50-01-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

BIUROWIEC - Wymiana posadzki z płytek, malowanie korytarzy na I i II piętrze oraz wymiana opraw oświetlenia

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		I piętro		
DZIAŁ 1.1		Roboty budowlane		
1.	KNR 401-03-54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt	1,000
2.	KNR 401-03-04-02-00	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,086
	1)	0,52*1,66*0,1		0,086
3.	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	1,726
	1)	(0,52*1,66)*2		1,726
4.	KNR 240-03-01-01-00	Tynki gipsowe 1 warstwowe wewnętrzne grub 10 GIPS 650 ścian z gazobetonu ręcznie	m2	1,726
	1)	1,726		1,726
5.	KNR 240-03-05-01-01	Gładź gipsowa GŁADŹ 601 1 warstwowa grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku ręcznie	m2	1,726
	1)	1,726		1,726
10.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	174,051
	1) Ściany	(13,55*2,7)*2+2,79*2,70+4,83*2,7+2,5*2,7+(2,72*2,7)*2		115,182
	2) Sufit	(2,72+4,83+13,55)*2,79		58,869
20.	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem CT 17	m2	174,051
	1) Ściany	(13,55*2,7)*2+2,79*2,70+4,83*2,7+2,5*2,7+(2,72*2,7)*2		115,182
	2) Sufit	(2,72+4,83+13,55)*2,79		58,869
30.	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	174,051
	1) Ściany	(13,55*2,7)*2+2,79*2,70+4,83*2,7+2,5*2,7+(2,72*2,7)*2		115,182
	2) Sufit	(2,72+4,83+13,55)*2,79		58,869
40.	KNR N003-07-02-05-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych z ościeżnicą regulowaną. Kolor stolarki do uzgodnienia z zamawiającym.	m2	17,600
	1)	(0,8*2,0)*11		17,600
50.	KNR 202-10-17-01-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m2 konfekcjonowane. skrzydła do istniejących ościeżnic stałych stalowych.	m2	4,800
	1)	(0,8*2,0)*3		4,800
60.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną ościeżnic stalowych wsp. R i M = 0,5	m2	4,800
	1)	(0,8*2,0)*3		4,800
70.	KNR 401-09-01-08-00	Analogia: Wymiana opaski maskującej ościeżnic stalowych	metr	14,700
90.	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2	58,464
	1)	21,96*1,93+0,42*(1,49+2,01+1,36+1,76+1,43+4,82+1,2+1,42+5,72+1,28+1,28+1,49)+(2,88*1,9)		58,464
100.	KNR 401-08-19-15-00	Analogia: zerwanie cokołka z płytek ceramicznych	m2	6,001
	1)	(21,96*2)*0,1+(2,57*0,1)+(22*0,42)*0,1+(2,88*2+1,9)*0,1-3,38*0,1		6,001
110.	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	58,464
	1)	21,96*1,93+0,42*(1,49+2,01+1,36+1,76+1,43+4,82+1,2+1,42+5,72+1,28+1,28+1,49)+(2,88*1,9)		58,464
120.	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	58,464
	1)	21,96*1,93+0,42*(1,49+2,01+1,36+1,76+1,43+4,82+1,2+1,42+5,72+1,28+1,28+1,49)+(2,88*1,9)		58,464
140.	KNR 202-28-06-06-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 mr z płytek Gres szklwiony STREET LINE grey mat 60x60 Golden Tile gat. I na zaprawie ATLAS grub 5 mm. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych	m2	58,464
	1)	21,96*1,93+0,42*(1,49+2,01+1,36+1,76+1,43+4,82+1,2+1,42+5,72+1,28+1,28+1,49)+(2,88*1,9)		58,464
150.	KNR 202-11-19-01-50	Cokoliki wys 10 cm z płytek Gres szklwiony STREET LINE grey mat 60x60 Golden Tile gat. I na klej z przygotowaniem podłoża. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych	metr	60,010
	1)	(21,96*2)+2,57+(22*0,42)+(2,88*2)+1,9-3,38		60,010
160.	KNR 202-28-09-05-01	Listwa wykańczająca z AL	metr	60,010
170.	KNR N007-05-07-04-00	Analogia: wymiana progów drzwiowych na listwy wykańczające z aluminium	metr	11,200
	1)	14*0,8		11,200

<b>DZIAŁ 1.2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>		
10. KNNR N009-05-01-01-05	Wymiana oprawy żarowej sufitowej na oprawę prod. Philips typu Magneos; LED 2700K, 12-20W, 230V- I piętro + WC męskie, damskie i kuchnia- 6+9 szt. Dokładny typ oprawy ustalić z zamawiającym	szt	15,000	
20. KNNR N009-04-02-03-00	Wymiana gniazda wtykowego hermetycznego podtynkowego 1x10/16A- w łazience męskiej szt. 2, w łazience damskiej szt.1	szt	3,000	

DZIAŁ 2

II piętro

<b>DZIAŁ 2.1</b>		<b>Roboty budowlane</b>		
10. KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	275,439	
1) Ściany	(9,51*2+18,0*2+2,5*2,76+5,69+2,5+2,02)*2,76		199,079	
2) Sufit	(18,0+5,69+9,51)*2,3		76,360	
20. KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem CT 17	m2	275,439	
3) Ściany	(9,51*2+18,0*2+2,5*2,76+5,69+2,5+2,02)*2,76		199,079	
4) Sufit	(18,0+5,69+9,51)*2,3		76,360	
30. KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	275,439	
3) Ściany	(9,51*2+18,0*2+2,5*2,76+5,69+2,5+2,02)*2,76		199,079	
4) Sufit	(18,0+5,69+9,51)*2,3		76,360	
40. KNNR N003-07-02-05-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych z ościeżnicą regulowaną. Kolor stolarki do uzgodnienia z zamawiającym.	m2	25,600	
1)	(0,8*2,0)*16		25,600	
60. KNR 202-10-17-01-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m2 konfekcjonowane. skrzydła do istniejących ościeżnic stałych stalowych	m2	4,800	
1)	(0,8*2,0)*3		4,800	
70. KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną ościeżnic stalowych wsp. R i M = 0,5	m2	4,800	
1)	(0,8*2,0)*3		4,800	
80. KNR 401-09-01-08-00	Analogia: Wymiana opaski maskującej ościeżnic stalowych	metr	14,700	
90. KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2	80,150	
1)	(33,167*1,98)+(1,01+1,65+1,28+1,46+1,22+1,56+1,78+1,41+1,68+1,27+1,7+1,26+4,76+1,54+1,44+		80,150	
100. KNR 401-08-19-15-00	Analogia: zerwanie cokoлика z płytek ceramicznych	m2	8,173	
1)	(33,167*2+1,98+34*0,28+2,69*2+1,9-3,38)*0,1		8,173	
110. KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	80,150	
1)	(33,167*1,98)+(1,01+1,65+1,28+1,46+1,22+1,56+1,78+1,41+1,68+1,27+1,7+1,26+4,76+1,54+1,44+		80,150	
120. KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłozy poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	80,150	
1)	(33,167*1,98)+(1,01+1,65+1,28+1,46+1,22+1,56+1,78+1,41+1,68+1,27+1,7+1,26+4,76+1,54+1,44+		80,150	
130. KNR 202-28-06-06-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 mr z płytek Gres szklwiony STREET LINE grey mat 60x60 Golden Tile gat. I na zaprawie ATLAS grub 5 mm. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych	m2	80,150	
1)	(33,167*1,98)+(1,01+1,65+1,28+1,46+1,22+1,56+1,78+1,41+1,68+1,27+1,7+1,26+4,76+1,54+1,44+		80,150	
140. KNR 202-11-19-01-50	Cokoliki wys 10 cm z płytek Gres szklwiony STREET LINE grey mat 60x60 Golden Tile gat. I na klej z przygotowaniem podłozza. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych	metr	81,734	
2)	(33,167*2+1,98+34*0,28+2,69*2+1,9-3,38)		81,734	
150. KNR 202-28-09-05-01	Listwa wykanczająca z AL	metr	81,734	
1)	(33,167*2+1,98+34*0,28+2,69*2+1,9-3,38)		81,734	
160. KNNR N007-05-07-04-00	Analogia: wymiana progów drzwiowych na listwy wykańczające z aluminium	metr	15,200	
1)	19*0,8		15,200	

<b>DZIAŁ 2.2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>		
10. KNNR N009-05-01-01-05	Wymiana oprawy żarowej sufitowej na oprawę prod. Philips typu Magneos; LED 2700K, 12-20W, 230V- II piętro + WC męskie, damskie i kuchnia- 11+9 szt. Dokładny typ oprawy ustalić z zamawiającym	szt	20,000	

<b>DZIAŁ 3</b>		<b>Wymiana obudowy do rozdzielnic piętrowych od parteru do III piętra</b>		
20. KNNR N009-02-01-03-00	Wymiana drzwiczek tablicy rozdzielczej powierzchni do 0,5 m2-parter 43x44cm szt.2; I piętro 44x79cm, 44x44,5cm; II piętro 45x44,5cm, 44x44,5cm; III piętro 44x79cm, 44x44,5cm	szt	8,000	