




- Program
1. Tynki czysto - wapienne
- RK39 (płaszczyzna)
- RK70 N (detal wypukły)
- kolor ścian S122 keim naturstein
2. Rynny, rury spustowe, opierzenia - blacha tytan - cynk
3. W otworach okiennych i blendach pozbawionych parapetów ceglanych wykonać parapety z cegły o wysokości $h=\frac{1}{4}$ i wykończyć parapetami drewnianymi,
4. Wymiana okien na drewniane 3 - szybowe $U_{max} = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ stosując w oknach nawiewniki higrosterowane w okapnikach, kolor RAL 6021 (delikatna oliwka)
5. Wymienić drzwi zewnętrzne na drewniane $U_{max} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ w kolorze Sadalin klasik, mahoń 7



Nazwa obiektu	Budynek wielorodzinny - kategoria obiektu - XIII Budynek węzła ciepłego - kategoria obiektu - III		
Temat	Remont budynku wielorodzinnego, termomodernizacja, montaż węzła ciepłego dwufunkcyjnego, montaż instalacji grzewczej i instalacji cw. budowa budynku węzła ciepłego.		
Inwestor	Miasto Konin 62-500 Konin ul. Plac Wolności 1		
Adres	62-500 Konin ul. Mickiewicza 20		
inwestycji	dz. geodezyjna nr 378, obręb Starówka j. ew. m. Konin		
Rysunek	Elewacja tylna, północno-zachodnia		
Branża	architektoniczno - budowlana		
Wykonał	mgr inż. arch. Anna Morawiec		Data 08.2022
	Spec. architektoniczna upr 555/92		Nr rys. 1 : 50
Opracował	mgr inż. arch. Radosław Nawara		08.2022
		1 : 50	17