




# Program

1. Tynki czysto - wapienne
  - RK39 (płaszczyna)
  - RK70 N (detal wypukły)kolor ścian S122 keim naturstein
2. Rynny, rury spustowe, opierzenia - blacha tytan - cynk
3. W otworach okiennych i blendach pozbawionych parapetów ceglanych wykonać parapety z cegły o wysokości  $h = \frac{1}{4}$  i wykończyć parapetami drewnianymi, Wymiana okien na drewniane 3 - szybowe  $U_{max} = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$  stosując w oknach nawiewniki higrosterowane w okapnikach, kolor RAL 6021 (delikatna oliwka)
5. Wymienić drzwi zewnętrzne na drewniane  $U_{max} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  w kolorze Sadalin klasik, mahoń 7
6. Wykonać renowację balustrad w kolorze grafit metaliczny hammerite młotkowy - rysunek balustrad balkonów uproszczony



Nazwa obiektu	Budynek wielorodzinny - kategoria obiektu - XIII Budynek węzła cieplnego - kategoria obiektu - III			
Temat	Remont budynku wielorodzinnego, termomodernizacja, montaż węzła cieplnego dwufunkcyjnego, montaż instalacji grzewczej i instalacji cw. budowa budynku węzła cieplnego.			
Inwestor	Miasto Konin 62-500 Konin ul. Plac Wolności 1			
Adres inwestycji	62-500 Konin ul. Mickiewicza 20 dz. geodezyjna nr 378, obręb Starówka j.-ew. m. Konin			
Rysunek	Elewacja frontowa, południowo-wschodnia			
Branża	architektoniczno - budowlana			
Wykonał	mgr inż. arch. Anna Morawiec Spec. architektoniczna upr 555/92			
Opracował	mgr inż. arch. Radosław Nawara			
	<table><tr><td>Data 08.2022</td><td>Skala: 1 : 50</td><td>Nr rys. 16</td></tr></table>	Data 08.2022	Skala: 1 : 50	Nr rys. 16
Data 08.2022	Skala: 1 : 50	Nr rys. 16		