



ELEWACJA "B"



Program

Tynki czysto - wapienne

- RK39 (płaszczyszna)

- RK70 N (detal wypukły).

Rynny, rury spustowe, opierzenia - blacha tytan - cynk.

W otworach okiennych i blendach pozbawionych parapetów ceglanych wykonać parapety z cegły

o wysokości $h=\frac{1}{4}$.

Na elewacji zastosować stolarkę okienną drewnianą 3-szybową RAL 6021.

W oknach parapety drewniane.

Wykonać renowację balustrad i pochwytów w kolorze grafit metaliczny hammerite młotkowy.

Bieg schodów zewnętrznych wykończyć szlichtą betonową.



Kolor drzwi drewnianych mahoń 7

(brąz złamany czerwienią laserunkową).

Kolor ścian 404 baumit life.

Kolor detalu S 119 keim naturstein.

Kolor cokołu 403 baumit life.



Nazwa obiektu	Budynek: mieszkalno (kat. obiektu XIII) - usługowy (kat. obiektu XII)		
Temat	Przebudowa budynku mieszkalno - usługowego, termomodernizacja, montaż instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody, montaż węzła ciepłego.		
Inwestor	Miasto Konin 62-500 Konin ul. Plac Wolności 1		
Adres inwestycji	Konin 62-500, ul. Wiosny Ludów 15 dz. geodezyjna nr 202 obręb Starówka, j. ew. m. Konin		
Rysunek	Elewacja południowo-wschodnia "B"		
Branża	architektoniczno - budowlana		
Wykonał	mgr inż. arch. Anna Morawiec spec. architektoniczna upr 555/92	Data 08.2022	Skala: 1 : 50
Opracował	mgr inż. arch. Radosław Nawara	08.2022	Nr rys. 20