




ELEWACJA "D"



Program

Tynki czysto - wapienne
- RK39 (płaszczyszna)
- RK70 N (detal wypukły)
Rynny, rury spustowe, opierzenia - blacha tytan - cynk.
W otworach okiennych i blendach pozbawionych parapetów ceglanych wykonać parapety z cegły o wysokości $h=\frac{1}{4}$.
Na elewacji zastosować stolarkę okienną drewniana 3-szybowa RAL 6021.
W oknach parapety drewniane.
Wykonać renowację balustrad i pochwytów w kolorze grafit metaliczny hammerite młotkowy
Bieg schodów zewnętrznych wykończyć szlichtą betonową.
Kolor drzwi drewnianych mahoń 7 (brąz złamany czerwienią laserunkową).
Kolor ścian 404 baumit life
Kolor detalu S 119 keim naturstein
Kolor cokołu 403 baumit life



Nazwa obiektu	Budynek: mieszkalno (kat. obiektu XIII) - usługowy (kat. obiektu XII)		
Temat	Przebudowa budynku mieszkalno - usługowego, termomodernizacja, montaż instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody, montaż węzła ciepłego.		
Inwestor	Miasto Konin 62-500 Konin ul. Plac Wolności 1		
Adres inwestycji	Konin 62-500, ul. Wiosny Ludów 15 dz. geodezyjna nr 202 obręb Starówka, j. ew. m. Konin		
Rysunek	Elewacja południowo-wschodnia (oficyna) "D"		
Branża	architektoniczno - budowlana		
Wykonał	mgr inż. arch. Anna Morawiec spec. architektoniczna upr 555/92	Data 08.2022	Nr rys. 22
Opracował	mgr inż. arch. Radosław Nawara	08.2022	1 : 50