


UWAGA :
1. Wymienić okna i drzwi zewnętrzne.Wymiary otworów stolarki przed zamówieniem sprawdzić na budowie.
2. Istniejące kanały dymowe przeznaczone na wentylacje grawitacyjną zaizolować wkładem rękawowym pompowanym
3. Na dachu na wylotach wentylacyjnych zamontować kominki najlepiej docieplone
4. Dach docieplić wełną mineralną (λ=0,038 W/nK) gr. 20 cm
5. Dach oficyny środkowej docieplić styropapą gr. 20 cm i pokryć papą termozgrzewalną

zamurowanie otworów

(W) Wentylacja grawitacyjna

(k) kanalizacja z rur PCV Ø110 mm

P1, P2 wentylacja grawitacyjna z rur metalowych gładkich Ø160 mm

Mieszkanie nr 1
(mieszkanie nie było dostępne)

| | |
|---|---|
| 101 - Pokój | 28,46 m2 |
| 102 - Kuchnia | 9,82 m2 |
| 103 - Łazienka | 2,10 m2 |
| | 40,38 m2 |

Powierzchnia wspólna

| | |
|---|---|
| 104 - Klatka schodowa | 3,42 m2 |
| 105 - Korytarz | 7,64 m2 |
| 106 - Pom. gospodarcze | 1,14 m2 |

Mieszkanie nr 2

| | |
|---|---|
| 107 - Pokój nr 1 | 27,01 m2 |
| 108 - Pokój nr 2 | 13,81 m2 |
| 109 - Kuchnia | 6,31 m2 |
| 110 - Łazienka | 2,41 m2 |
| | 49,54 m2 |

Powierzchnia wspólna

| | |
|---|---|
| 111 - Klatka schodowa | 6,64 m2 |

Mieszkanie nr 4

| | |
|---|---|
| 112 - Kuchnia | 9,14 m2 |
| 113 - Łazienka | 2,29 m2 |
| 114 - Pokój | 17,79 m2 |
| | 29,22 m2 |

Mieszkanie nr 6

| | |
|---|---|
| 115 - Pokój nr 1 | 16,80 m2 |
| 116 - Pokój nr 2 | 17,20 m2 |
| 117 - Kuchnia | 8,11 m2 |
| 118 - Łazienka | 2,56 m2 |
| | 44,67 m2 |

Powierzchnia wspólna

| | |
|---|---|
| 119 - Klatka schodowa | 7,66 m2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nazwa obiektu | Budynek: mieszkalno (kat. obiektu XIII) - usługowy (kat. obiektu XII) | | | |
| Temat | Przebudowa budynku mieszkalno - usługowego, termomodernizacja, montaż instalacji grzewczej i instalacji cieplej wody, montaż węzła cieplnego. | | | |
| Inwestor | Miasto Konin<br>62-500 Konin ul. Plac Wolności 1 | | | |
| Adres inwestycji | Konin 62-500, ul. Wiosny Ludów 15<br>dz. geodezyjna nr 202 obręb Starówka, j. ew. m. Konin | | | |
| Rysunek | Rzut I piętra | | | |
| Branża | architektoniczno - budowlana | | | |
| Wykonał | mgr inż. arch. Anna Morawiec<br>spec. architektoniczna upr 555/92 | Data 08.2022 | Skala: 1 : 50 | Nr rys. 15 |
| Opracował | mgr inż. arch. Radosław Nawara | 08.2022 | | |