


ELEWACJA "C"



W otworach okiennych i blendach

pozbowionych parapetów ceglanych wykonac parapety z cegły o wysokości h=4.

Na elewacji zastosować stolarkę okienną drewniana 3-szybowa RAL 6021.

W oknach parapety drewniane.

Wykonać renowacje balustrad i pochwyty

w kolorze grafit metaliczny hammerite młotkowy

Program

Tynki czysto - wapienne

- RK39 (płaszczyna)

- RK70 N (detal wypukły)

Rynny, rury spustowe, opierzenia - blacha tytan - cynk.

Bieg schodów zewnętrznych wykończyć szlichtą betonową.


Kolor drzwi drewnianych małoi 7

(brąz złamany czerwienią laserunkową).


Kolor ścian 404 baumit life

Kolor detalu S 119 keim naturstein


Kolor cokołu 403 baumit life




1 - 9 szt




6 - 1 szt




2 - 2 szt




7 - 1 szt




3 - 1 szt




8 - 2 szt




4 - 1 szt




9 - 3 szt



5 - 1 szt



10 - 4 szt



Nazwa obiektu	Budynek: mieszkalno (kat. obiektu XIII) - usługowy (kat. obiektu XII)
Temat	Przebudowa budynku mieszkalno - usługowego, termomodernizacja, montaż instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody, montaż węzła ciepłnego.
Inwestor	Miasto Konin 62-500 Konin ul. Plac Wolności 1
Adres	Konin 62-500, ul. Wiosny Ludów 15
inwestycji	dz. geodezyjna nr 202 obręb Starówka, j. ew. m. Konin
Rysunek	Elewacja południowo-zachodnia (oficyna) "C"
Branża	architektoniczno - budowlana
Wykonał	mgr inż. arch. Anna Morawiec
spec. architektoniczna	upr 555/92
Opracował	mgr inż. arch. Radosław Nawara
Data	08.2022
Skala:	1 : 50
Nr rys.	21