


- Zakres robót remontowych:
- otynkowanie elewacji po skuciu tynków,
 - wykonać nowe obróbki, rynny i rury spustowe,
 - wyremontować komin i wykonać czapkę kominową,
 - wstawić nowe okna i drzwi, Tynki czysto - wapienne
 - RK39 (płaszczyzna)
 - kolor ścian 9389 keim palette exclusiv
 - rynny, rury spustowe, opierzenia - blacha tytan - cynk
 - w otworach okiennych wykonać parapety z cegły o wysokości $h=\frac{1}{4}$.
 - zastosować okna drewniane $U_{max} = 0,90W/(m2xK)$, kolor 1013,
 - zastosować parapety drewniane,
 - drzwi drewniane $U_{max} = 1,30W/(m2xK)$
- w kolorze Sadalin clasik mahoń 7



Nazwa obiektu	Budynek gospodarczy Kategoria obiektu - III	
Temat	Przebudowa budynku wielorodzinnego, remont budynku gospodarczego , montaż instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody, montaż węzła ciepłego.	
Inwestor	Miasto Konin 62-500 Konin ul. Plac Wolności 1	
Adres inwestycji	Konin 62-500, ul. Wojska Polskiego 17 dz. geodezyjna nr 82/2 obręb Starówka, j. ew. m. Konin	
Rysunek	Elewacja przednia i tylna bud. gospodarczego	
Branża	architektoniczno - budowlana	
Wykonał	mgr inż. arch. Anna Morawiec Spec. architektoniczna upr 555/92	Data 08.2022
Opracował	mgr inż. arch. Radosław Nawara	Skala: 1 : 50
		Nr rys. 26