



Program

Tynki czysto - wapienne
- RK39 (płaszczysta)
- RK70 N (detal wypukły)
Kolor ścian 9389 keim palette exclusiv
Kolor detaliów 9312 keim palette exclusiv
Rynny, rury spustowe, opierzenia - blacha tytan - cynk
W otworach okiennych i blendach pozbawionych parapetów ceglanych wykonać parapety z cegły o wysokości $h=\frac{1}{4}$.
Zastosować okna drewniane 3-szybowe
U_{max} = 0,90W/(m²xK), kolor 1013.
Zastosować parapety drewniane.
Drzwi drewniane na etapie wykonawczym listwa przymykowa maskująca wymaga uzgodnień zgodnie z procesem budowlanym i obowiązującymi normami
U_{max} = 1,30W/(m²xK), drzwi zewnętrzne w kolorze Sadalin klasik małoń 7.



Nazwa obiektu	Budynek wielorodzinny Kategoria obiektu – XIII			
Temat	Przebudowa budynku wielorodzinnego, remont budynku gospodarczego, montaż instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody, montaż węzła ciepłownego.			
Inwestor	Miasto Konin 62-500 Konin ul. Plac Wolności 1			
Adres inwestycji	Konin 62-500, ul. Wojska Polskiego 17			
Rysunek	dz. geodezyjna nr 82/2 obręb Starówka, j. ew. m. Konin			
Branża	Elewacja zachodnia			
Wykonał	architektoniczno - budowlana			
	mgr inż. arch. Anna Morawiec Spec. architektoniczna upr 555/92		Data 08.2022	Nr rys.
Opracował	mgr inż. arch. Radosław Nawara		08.2022	1 : 50 20