

E72-01-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Wyszyńskiego 15/21 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>		
10.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	6,000
20.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	8,000
30.	KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	9,000
40.	KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	8,000
50.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	35,000
60.	KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg	szt	4,000
70.	KNNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej TM	szt	1,000
80.	KNNR 403-11-33-07-00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych	szt	5,000
100.	KNNR N005-01-03-01-02	Rura winiduruowa gładka RL fi 20 N.T. na podł beton	metr	2,000
110.	KNNR N005-02-03-03-00	Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 wciągany do rur od licznika energii elektrycznej do tablicy mieszkaniowej (TM)	metr	4,500
120.	KNNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x8 (TM) przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
130.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC	szt	1,000
140.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- 1- pokoje; 2-kuchnia, łazienka, przedpokój	szt	2,000
150.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 3-pokoje, 4-łazienka; 5-kuchnia	szt	3,000
160.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	35,100
	20) łazienka gniazda	1		1,000
	40) łazienka oświetlenie	1,1+1,2+2,5		4,800
	60) Przedpokój oświetlenie	1,2+0,5		1,700
	80) Kuchnia gniazda	1+1,5+2+2*1,2+2*1,2+2		11,300
	100) Kuchnia oświetlenie	1,2		1,200
	120) Pokój 1 i 2- gniazda	2+2,1+1,9+1,2+2,1+2		11,300
	140) Pokój 1 i 2 - oświetlenie	1,2+2,6		3,800
170.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	35,100
171.	KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	5,000
180.	KNNR N005-12-09-10-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 20 cm w betonie	szt	1,000
190.	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	3,000
200.	KNNR N005-01-10-04-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr	14,000
210.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	38,700
	20) łazienka gniazda	0,5+1,2+0,25		1,950
	40) Kuchnia gniazda	0,5+2,1+1,5+2,2+2*1,2+0,75+2,1+2*1,2+4*0,25		14,950
	80) Pokoje 1 i 2- gniazda	0,5+2,1+4+1+2,1+4+4*0,25+1,5+0,75+2,1+0,5+2+0,25		21,800
220.	KNNR N005-02-12-01-25	Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	22,910
	20) Pokój nr 1	2,1+2,96+5+5*0,25		11,310
	40) Pokój nr 2	2,1+3+5+6*0,25		11,600
230.	KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	4,800
	20) POKÓJ NR 1	2		2,000
	40) POKÓJ NR 2	2,8		2,800
240.	KNNR N005-02-12-01-07	Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	2,700
	20) Pokój nr 1	1,5		1,500
	40) Pokój nr 2	1,2		1,200

250.	KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	21,800
	20) Przedpokój	0,5+1,2+0,6+0,75+0,25+0,25		3,550
	40) Dzwonek	2		2,000
	60) Łazienka	0,5+1,2+0,75+1+0,25+0,25		3,950
	80) KUCHNIA	0,5+1+1,5+1,2+0,75+0,25+0,8		6,000
	100) Pokój nr 1 i 2	0,5+2,1+1,2+1,5+0,5+0,5		6,300
260.	KNNR N005-02-12-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	2,500
	20) Pokój nr 2	2,5		2,500
270.	KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	10,000
	20) Łączniki	6		6,000
	40) Gniazda	4		4,000
280.	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	13,000
	20) Łączniki	4		4,000
	40) Gniazda	9		9,000
290.	KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane- pokój nr 1- 3szt.,pokój nr 2- 3szt. ; kuchnia 1 szt.	szt	6,000
300.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- pokój nr 1- 2szt., pokój nr 2-2szt. , kuchnia- 4szt.,	szt	6,000
310.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze , 2P+Z 16A/2,5 p/t przykręcane- łazienka	szt	1,000
320.	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	2,000
330.	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej- przedpokój, łazienka, kuchnia	szt	3,000
350.	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej- pokój nr 1	szt	1,000
351.	KNNR N005-03-06-06-00	Łącznik świecznikowy n.t. WNT-500P mocowany do podłoża- pokój nr 2	szt	1,000
360.	KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. lub n/t	szt	1,000
370.	KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
372.	KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
380.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy-WLZ	szt	1,000
400.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
410.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
420.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	20,000

<b>DZIAŁ 3</b>	<b>Piwnica</b>			
10.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	1,000

**DZIAŁ 4 Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na**

<b>DZIAŁ 5</b>	<b>Kod CPV 45330000-9: roboty wod-kan</b>			
10.	KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV	kmpl	1,000
20.	KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
30.	KNR 402-02-12-03-00	Wymiana podejścia z rur PCW fi 50 mm łączonego na uszczelkę	szt	2,000
40.	KNR 402-02-11-01-00	Wymiana trójnika z PCW fi 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1,000
50.	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt	2,000
60.	KNR 401-03-33-01-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	1,000
70.	KNR 401-03-23-02-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły	szt	1,000
80.	KNNR N008-02-16-02-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z PCW L-50	kmpl	1,000
90.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściiennej fi 15	szt	1,000
100.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową	kmpl	1,000

110. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
120. KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie obudowy wanny, ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (1,5x0,6 + 0,5 x 0,4)	m2	1,100