

E96-03-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Legionów 16/5 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Wymiana zamka skrzynki na listy		
10.	KNR 401-09-19-28-00	Analogia: wymiana zamka skrzynki na listy	szt	1,000
DZIAŁ 2		CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNR 035-02-15-04-02	Analogia: wymiana Głowicy termostatycznej	szt	2,000
DZIAŁ 3		CPV 45311200-2-Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	9,000
20.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	6,000
30.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	7,000
40.	KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr	17,000
160.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle- przeniesienie gniazda na prawo od drzwi w łazience oraz dodatkowe gniazdo kuchni	metr	3,500
170.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	3,500
200.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym- przeniesienie gniazda na prawo od drzwi w łazience oraz dodatkowe gniazdo kuchni	metr	4,500
210.	KNNR N005-02-12-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	19,500
220.	KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym w pokoju	metr	4,500
240.	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	3,000
260.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- dodatkowe gniazda w pokojach i kuchni	szt	3,000
270.	KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane- dodatkowe w pokojach	szt	2,000
281.	KNNR N009-04-02-01-03	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A/Z podwójnego	szt	5,000
300.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze , 2P+Z 16A/2,5 p/t przykręcane- łazienka	szt	1,000
310.	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	1,000
350.	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej- kuchnia, łazienka	szt	2,000
360.	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej- pokój , przedpokój	szt	2,000
370.	KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek"	szt	1,000
380.	KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
390.	KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	6,000
400.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
410.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny-	szt	3,000
420.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania (zerowanie) próba pierwsza	szt	1,000
430.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania(zerowanie) próba następna wraz z punkтами świetlnymi	szt	18,000
440.	000-00-00-00-00	Uwagi:Łączniki montować na wysokości ok. 1,2m. Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IP44.	szt	1,000

DZIAŁ 4

Piwnica

10.	KNNR N009-05-01-01-04	Wymiana oprawy żarowej IP44 typu Rondo	szt	1,000
11.	KNNR N005-02-03-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur	metr	2,500
12.	KNNR N005-01-03-01-01	Rura winidurowa gładka RL fi 18 N.T. na podłożu betonowym	metr	2,000
30.	KNNR N009-04-01-05-10	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego natynkowego hermetycznego	szt	1,000

DZIAŁ 5

Uwagi: Łączniki montować na wysokości ok. 1,2m. Gniazda wtyczkowe