

E93-03-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Nadrzeczna 17/15 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	924-01-01-01-00	Zabezpieczenie podłóg osłoną z folii w lokalu	m2	15,772
	1)	1,82*1,64+2,96*3,45+1,57*1,64		15,772
20.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet w pokoju	m2	8,500
	1)	3,4*2,5		8,500
30.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT - po zerwanej tapecie	m2	8,500
40.	KNR 202-08-15-03-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach - po zerwanej tapecie	m2	8,500
50.	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2	113,008
	1) Ściany	2,56*(4,71*2+3,44*2+1,82*2+1,64*2+2,96*2+3,45*2)+0,86*(1,57*2+1,64*2)-(5,5*1,5)-8,5		81,034
	2) Sufity	4,71*3,44+2,96*3,45+1,64*1,82+1,57*1,64		31,974
60.	KNR 202-26-11-02-60	Analogia: zagruntowanie ścian i sufitów 1-krotnie farbą gruntującą	m2	121,508
	1) Ściany	2,56*(4,71*2+3,44*2+1,82*2+1,64*2+2,96*2+3,45*2)+0,86*(1,57*2+1,64*2)-(5,5*1,5)		89,534
	2) Sufity	4,71*3,44+2,96*3,45+1,64*1,82+1,57*1,64		31,974
70.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - obustronnie wraz z ościeżnicami wsp. R i M = 2,5	m2	4,600
	1) Pokój	0,8*2,0		1,600
	2) Kuchnia	0,8*2,0		1,600
	3) Łazienka	0,7*2,0		1,400
80.	KNR 401-09-23-06-00	Analogia: wymiana listw do mocowania szyb skrzydła drzwiowego do pokoju	metr	7,000
90.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe	szt	1,000
100.	KNR 401-03-19-01-00	Ościeżnice drewniane w ścianach wewnętrznych z betonu o powierzchni otworu do 1 m2	szt	1,000
110.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	5,000
120.	KNR 202-10-19-08-00	Drzwi wewnątrzklatkowe typu "Ateron 80" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębnekowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej	m2	1,600
130.	KNR N002-12-06-06-00	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5 - w pokoju	metr	16,300
	1)	3,44*2+4,71*2		16,300
140.	KNR 404-04-05-01-00	Analogia: rozebranie posadzki z paneli podłogowych w pokoju	m2	16,202
	1)	4,71*3,44		16,202
150.	KNR 202-06-09-03-01	Analogia: ułożenie podkładu pod panele gr. min 5mm	m2	16,202
160.	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych gr min. 8 mm i klasie min. AC 4 w pokoju i kuchni	m2	16,202
170.	KNKB 002-11-06-06-00	Analogia: Listwy przyściennie PCV	metr	16,300
180.	KNR 401-04-11-08-00	Analogia: montaż listwy progowej aluminiowej panele/płytki między pokojem a korytarzem	szt	1,000
190.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	2,000
200.	KNR 401-09-19-08-00	Wymiana oliwek	szt	1,000
210.	KNR 401-12-15-05-00	Mycie okien pozostałych typów obustronnie wsp. R = 2,0	m2	4,147
	1)	(1,43*1,45)*2		4,147
220.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
230.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż szaf w zabudowie w korytarzu, pawlacza, suszarki, żaluzji okiennych, prowadnic z sufitu	r-godz	2,000
240.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	2,000

250.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	2,000
260.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,400
DZIAŁ 2 CPV 45330000-9: roboty wod-kan				
10.	KNNR N008-02-15-04-00	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
20.	KNNR N004-01-37-03-06	Montaż baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami	szt	1,000
30.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zamocowanie podejść dopływowych do baterii, pralki na uchwytach oraz podejścia odpływowego.	szt	4,000
40.	KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor Uwaga: (butla na lokalu).	szt	1,000
50.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
60.	KNR 401-03-48-01-00	Rozebranie obudowy wanny - ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	m2	1,000
70.	KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV	kmpl	1,000
80.	KNNR N004-01-37-07-00	Wymiana baterii wannowej stojącej fi 15	szt	1,000
90.	KNNR N008-02-16-02-02	Wymiana umywalki porcelanowej L-40 ze wspornikami i z syfonem z PCW	kmpl	1,000
100.	KNNR N004-01-37-03-01	Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami	szt	1,000
110.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową PCV Uwaga połączenie z pionem wykonać kształtkami na sztywno).	kmpl	1,000
120.	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110	szt	1,000
130.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
140.	KNR 035-02-15-04-02	Wymiana - Głowica termostatyczna DANFOSS typ RTD Inova-3140 na klika w pokoju.	szt	1,000
150.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: czyszczenie głowic termostatycznych - umycie	szt	1,000
DZIAŁ 3 Roboty elektryczne				
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000
20.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	5,000
30.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	8,000
50.	KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	5,000
60.	KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	12,000
70.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	25,000
90.	KNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej - analog	szt	1,000
120.	KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x8 przez przykręcenie do gotowego podłoża- analog	szt	1,000
130.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
140.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-oświetlenie-1-kuchnia , przedpokój, łazienka; 2- pokój	szt	2,000
150.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 3-bojler+łazienka; 4- kuchnia; 5- pokój	szt	3,000
210.	KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr	32,260
	1) Pokój , kuchnia- gniazda	1,8+1,64+2,1+2,96+2*1,2+3,44+4,71+3,2+3,45+2,96+3*1,2		32,260
220.	KNR 403-10-01-05-00	Wykucie ręczne w cegle bruzd przewodów wtykowych	metr	30,740
	1) łazienka- gniazda 230V	0,5+1,64+1,87+1,2+0,2		5,410
	2) łazienka, przedpokój,	(0,5+1,64+1,2+1,87)+(1,82+1,2+1+1,5)+(0,5+1,8+1,8+0,8+0,9)+3		19,530
	3) Pokój- oświetlenie	0,5+1,2+1,2+1,2+1,7		5,800
230.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	43,200
241.	KNNR N005-02-12-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	46,580

	2) Pokój, kuchnia- gniazda	(1,8+1,64+2,1+2,96+2*1,2+3,44+4,71+3,2+3,45+2,96+3*1,2)+1+1,82++1,64+2,1+2,96+2,1+2,7		46,580
280.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	7,510
	2) łazienka- gniazda 230V	(0,5+1,64+1,87+1,2+0,2)+0,9+1,2		7,510
290.	KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	31,730
	1) łazienka, przedpokój,	(0,5+1,64+1,2+1,87)+(1,82+1,2+1+1,5)+(0,5+1,8+1,8+0,8+0,9)+5,4+4		25,930
	2) Pokój- oświetlenie	0,5+1,2+1,2+1,2+1,7		5,800
300.	KNNR N005-02-05-01-07	Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 P.T. w gotowych brzdach	metr	4,000
310.	KNNR N005-12-09-01-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 15 cm w gazobetonie	szt	2,000
320.	KNNR N005-12-09-10-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 20 cm w betonie	szt	2,000
330.	KNNR 508-00-06-06-00	Puszki wtyrkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	4,000
340.	KNNR 508-00-06-05-00	Puszki wtyrkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	6,000
350.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne podtynkowe 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka	szt	2,000
360.	KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane- pokój 4 szt. , kuchnia 5 szt.	szt	9,000
400.	KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta "Rondo" prod. Lena Lighting(łazienka poza strefą I)	kmpl	2,000
450.	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
460.	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
480.	KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" n.t. w puszcze instalacyjnej- analog	szt	1,000
530.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
540.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny-	szt	5,000
550.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
560.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	15,000
570.	000-00-00-00-00	Uwagi:Łączniki montować na wysokości ok. 1,2m. Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m a do bojlera na wysokości >2,3m poza strefą drugą i IP44. Listwy elektorinstalacyjne układać pod kątem prostym.W łazience zabrania się montowania puszek podtynkowych łączeniowych.	szt	1,000