

E98-03-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Szpitalna 60/7 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe</b>		
10.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu i pom. przynależnego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	5,000
	1)	5,0		5,000
20.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	5,000
30.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	1,000
40.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż czujnika tlenu węgla i blachy przedpiecowej	kmpl	1,000
50.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi i olejnymi	m2	108,420
	1) Lokal	2,45*(2,95*2+1,53*2+4,43*2+1,74*2+1,4*2)+2,95*4,43+2,53*1,53+1,74*1,4		78,420
	2) Łazienka	30		30,000
60.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	108,420
	1) Lokal	2,45*(2,95*2+1,53*2+4,43*2+1,74*2+1,4*2)+2,95*4,43+2,53*1,53+1,74*1,4		78,420
	2) Łazienka	30		30,000
70.	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	93,420
	1)	108,420-15		93,420
80.	KNR 202-15-03-02-00	Malowanie zwykle tynków wewnętrznych 2-krotnie farba olejna bez szpachlowania	m2	15,000
	1) Łazienka	15		15,000
90.	KNR 401-12-15-08-00	Analogia: Mycie posadzek z wykładzin PCW	m2	28,375
	1) Lokal	2,53*1,53+2,95*4,43+1,74*1,4		19,375
	2) Łazienka	9		9,000
100.	KNR 401-09-19-20-00	Wymiana klamek z sztyldami - drzwi do pokoju	szt	1,000
110.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Malowanie ościeżnicy drzwi do pokoju wsp. R i S = 0,5	m2	1,600
120.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	4,000
130.	KNR 401-09-19-08-00	Wymiana oliwek	szt	2,000
140.	KNR 401-12-02-07-00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	1,000
150.	KNR C003-04-04-03-00	Odgrzybianie ścian do 5m jednokrotne	m2	0,500
160.	KNR C003-04-04-04-00	Odgrzybianie ścian do 5m każde następne	m2	0,500
170.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
180.	KNR 401-12-15-05-00	Mycie okien pozostałych typów obustronnie wsp R=2,0	m2	1,725
	1)	1,50*1,15		1,725
190.	KNR 401-12-15-02-00	Mycie drzwi pozostałych typów obustronnie wsp. R = 2,0	m2	3,400
	1)	0,9*2,0+0,8*2,0		3,400
200.	KNR 401-08-18-01-00	Naprawa posadzki pow do 1 m2 z wykładziny PCV - w drzwiach do pokoju	m2	0,500
210.	KNR 401-08-04-01-00	Naprawa posadzki cementowej na gładko pow do 0,25 m2 w drzwiach do pokoju	szt	1,000
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>		
100.	KNNR N009-05-01-01-03	Wymiana oprawy żarowej "Rondo" IP44 w łazience	szt	1,000
110.	KNNR N009-04-02-06-00	Demontaż gniazda wtykowego 2-biegunowego uszczelnionego w łazience	szt	1,000
111.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane w łazience	szt	1,000
120.	000-00-00-00-00	Zakup kuchenki elektrycznej 2 płytkowej	szt	1,000
131.	000-00-00-00-00	Sprawdzenie i wyczyszczenie grzejnika w łazience - kalkulacja własna	szt	1,000

140.	000-00-00-00-00	Wyczyszczenie osprzętu- łączników, opraw i gniazd wtyczkowych w lokalu i łazience	szt	1,000
150.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy linia zasilająca	szt	1,000
160.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	6,000
170.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
180.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna - łącznie z punktami świetlnymi	szt	12,000

<b>DZIAŁ 3</b>		<b>CPV : roboty wod kan</b>		
10.	KNNR N008-01-18-05-00	Wymiana baterii umywalkowej stojącej fi 15	szt	1,000
20.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową PCV	kmpl	1,000
30.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie umywalki	szt	1,000