

E99-03-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Przemysłowa 5/80 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale</b>		
10.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5 - w pokoju	metr	20,610
	1)	2,1*2+2,23+2,7+2,48+2,7+1,15+3,6+1,55		20,610
20.	KNR 404-04-05-01-00	Analogia: rozebranie posadzki z paneli podłogowych	m2	12,471
	1)	2,23*2,1+2,7*2,48+0,84*1,3		12,471
30.	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych w kuchni i pokoju	m2	5,261
	1)	2,34*1,57+0,84*1,89		5,261
40.	929-01-03-04-00	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, na szkielecie pojedynczym, powierzchnia powyżej 5m2, okładzina pojedyncza w pokoju	m2	9,625
	1)	3,85*2,5		9,625
50.	KNR C003-03-12-04-00	Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej w kuchni	m2	3,674
60.	KNR 202-26-11-02-60	Analogia: zagruntowanie 1-krotnie ATLAS GRUNTO-PLAST posadzek. Przyjęto zużycie 0,3kg/m2	m2	18,572
	1) Pokój	3,6*4,78-1,5*1,54		14,898
	2) Kuchnia	2,34*1,57		3,674
70.	KNNR N002-12-07-01-00	Analogia: wylewka grub 10 mm samopoziomującą masą szpachlową Atlas SMS 15. Przyjęto zużycie 16,6 kg/m2	m2	18,572
80.	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	4,000
81.	KNR 401-03-29-01-00	Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do łazienki	m2	0,472
	1)	0,23*2,05		0,472
90.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	2,000
100.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	20,000
	1)	5*4		20,000
110.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło drzwiowe do łazienki i WC z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła. W przypadku braku dostępności dopuszcza się montaż tuleii wentylacyjnych	m2	2,800
	1) Łazienka	0,8*2,0		1,600
	2) WC	0,6*2,0		1,200
120.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	3,000
130.	KNR 401-12-15-05-00	Mycie okien pozostałych typów obustronnie wraz z parapetem wsp R = 2,5	m2	4,043
	1)	2,05*1,40+0,85*1,38		4,043
140.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż roletek okiennych	r-godz	0,250
150.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	7,000
160.	KNR 240-03-01-01-00	Analogia: uzupełnienie tynku po zdemontowanych płytkach	m2	7,000
170.	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	99,686
	1) Ściany	2,5*(2,1+3,6+4,78+3,24+1,46*3+1,42*3+1,57*2+2,34*2)+0,8*(1,54*2+1,39*2+0,9*2+0,82*2)-7,0		75,890
	2) Sufity	3,6*4,79+2,34*1,57+0,9*0,82+1,54*1,39		23,796
180.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	106,686
	1) Ściany	2,5*(2,1+3,6+4,78+3,24+1,46*3+1,42*3+1,57*2+2,34*2)+0,8*(1,54*2+1,39*2+0,9*2+0,82*2)		82,890
	2) Sufity	3,6*4,79+2,34*1,57+0,9*0,82+1,54*1,39		23,796
190.	KNR 202-08-15-03-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach	m2	82,890
	1) Ściany	2,5*(2,1+3,6+4,78+3,24+1,46*3+1,42*3+1,57*2+2,34*2)+0,8*(1,54*2+1,39*2+0,9*2+0,82*2)		82,890
200.	KNR 202-08-15-05-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na sufitach	m2	23,796
	1) Sufity	3,6*4,79+2,34*1,57+0,9*0,82+1,54*1,39		23,796
210.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	3,000
220.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie grzejników - 24 żebra, i 12 mb rur instalacji CO.	kmpl	1,000
230.	KNR 401-12-15-08-00	Analogia: Mycie posadzek z płytek ceramicznych	m2	4,952
	1)	1,42*1,46+1,54*1,39+0,9*0,82		4,952

240.	KNR 401-12-15-08-00 1)	Analogia: mycie płytek ściennych w łazience i WC $1,7*(1,54*2+1,39*2+0,9*2+0,82*2)$	m2	15,810 15,810
250.	KNKB 002-11-06-06-00  1)	Analogia: Listwy przyściennne PCV - mocowane na kołki rozporowe w korytarzu  $1,42*2+1,46*2$	metr	5,760 5,760
260.	KNR 401-04-11-08-00	Analogia: mocowanie progu drzwiowego - w nakładach nie przyjmować progu	szt	1,000
270.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana uszczelek drzwiowych	kmpl	1,000
280.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	2,000
290.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	2,000
300.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,500

<b>DZIAŁ 2</b>		<b>CPV 45330000-9: roboty wod-kan</b>		
10.	KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
20.	KNNR N008-02-17-06-01	Wymiana syfonu wannowego nadstropowego z PCW fi 50	szt	1,000
30.	KNNR N008-02-16-02-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami i syfonem z PCW	kmpl	1,000
40.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
50.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie wanny	szt	1,000
60.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową PCV	kmpl	1,000
70.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
80.	KNNR N004-01-30-01-00	Zawór przelotowy kątowny gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 15 do pralki	szt	1,000
90.	KNNR N008-01-23-06-00	Demontaż wodomierza skrzydełkowego fi 15-20 Uwaga: wodomierz do ponownego montażu	szt	1,000
100.	KNNR N008-01-17-01-00	Wymiana zaworu przelotowego M83 fi 15	szt	1,000
110.	KNNR N004-01-40-01-10	Wodomierz skrzydełkowy JSW fi 15 (z łącznikami)- wodomierz z demontarzu z zaplombowaniem plombami plastikowymi zatrzaskowymi	kmpl	1,000
120.	WKNR W215-01-42-03-00	Drzwiczki rewizyjne do zaworów i wodomierzy 400*300 (do wodomierzy i zawprów).	szt	1,000
130.	KNNR N008-02-15-04-00	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 1-komorowego z ociekaczem bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
140.	KNNR N004-01-37-03-06	Montaż baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami	szt	1,000
150.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: czyszczenie głowic termostatycznych - grzejnikowych	szt	3,000

<b>DZIAŁ 3</b>		<b>CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>		
10.	000-00-00-00-00	Wyczyszczenie i sprawdzenie domofonu	szt	1,000
20.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	4,000
110.	KNNR N009-05-01-01-03	Wymiana oprawy żarowej "Rondo" IP44 w WC	szt	1,000
130.	000-00-00-00-00	Zakup kuchenki elektrycznej 2 płytkowej	szt	1,000
140.	KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A w kuchnix4 i w pokoju nr 2x2 szt.	szt	6,000
141.	000-00-00-00-00	Czyszczenie listew elektroinstalacyjnych	szt	1,000
142.	KNNR N009-04-02-02-02	Wymiana gniazda wtykowego natynkowego 2x10/16A/Z- w w pokoju nr 1- 1 szt. i w pokoj nr 2- 1 szt.	szt	2,000
150.	000-00-00-00-00	Wyczyszczenie osprzętu- łączników, opraw i gniazdz wtyczkowych w lokalu i łazience	szt	1,000
160.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy linia zasilająca	szt	1,000
170.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	6,000
180.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
190.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna - łącznie z punktami świetlnymi	szt	15,000