

E35-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Górnicza 14 - malowanie elewacji

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45442110-1: Malowanie budynków		
10.	924-01-01-01-00	Analogia: Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	42,750
	1)	(2,5*5,7)*3		42,750
20.	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m2	185,400
	1)	(((4,0+3,2)*12,5)/2)*2+18,5*3,2+(0,6*2*18,5)+2,5*(0,5+0,5+0,3+0,3)+(35*0,2)+(15*0,2)		185,400
21.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami silikonowymi	m2	185,400
30.	KNR 202-26-08-02-50	Przygotowanie podłoża przez impregnację grzybobójczą CT 99	m2	185,400
60.	KNR 202-26-08-04-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 2-krotne preparatem CT 17	m2	185,400
70.	KNNR N002-14-05-02-00	Malowanie tynków gładkich zewn farbą silikonową	m2	185,400
80.	KNR 202-16-21-01-10	Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 10 m	m2	185,400
81.	RUSZ 48201	Czas pracy rusztowania	m-godz	90,750
100.	KNNR N002-15-05-01-00	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	185,400
110.	KNNR N002-15-06-01-00	Instalacja odgromowa do rusztowań zewnętrznych przyściennych wys 20 m	m2	185,400