

F11-04-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Nadrzeczna 15/9 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45421000-4: Roboty w zakresie stolarki budowlanej		
10.	KNR 401-09-19-24-00	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt	1,000
20.	KNR 401-09-19-21-00	Wymiana klamek z rozetami - ponowne zamocowanie - nie uwzględniać materiału. Drzwi między pokojem a korytarzem	szt	1,000
30.	KNR 401-09-19-02-00	Analogia: naprawa skrzydła okiennego w pokoju	szt	1,000
40.	KNR 401-09-09-04-00	Analogia: wymiana uszczelek okiennych i dopasowanie skrzydła okiennego w pokoju	szt	1,000
60.	KNR 202-08-15-03-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa - zaszpachlowanie bruzd po wymianie instalacji elektrycznej	m2	12,960
	1)	43,2*0,3		12,960
DZIAŁ 2		Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	4,000
20.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	5,000
30.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	5,000
50.	KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	5,000
60.	KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	10,000
70.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego	metr	25,000
90.	KNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej RN1x6- analog	szt	1,000
91.	KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego, wyłącznik instalacyjny- analog	szt	3,000
100.	KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x8 przez przykręcenie do gotowego podłoża- analog	szt	1,000
110.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
120.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-oświetlenie-1-kuchnia , przedpokój, łazienka; 2- pokój	szt	2,000
130.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 3- łazienka; 4-bojler; 5- kuchnia; 6- pokój	szt	4,000
190.	KNNR N005-01-10-02-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do drewna naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr	13,000
	1) Kuchnia, przedpokój,	4,5+1,5		6,000
	2) Pokój - gniazda	7		7,000
220.	KNNR N005-02-12-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	3,000
	1) Kuchnia, przedpokój-	3		3,000
221.	KNNR N005-02-12-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	7,000
	1) Pokój - gniazda	7		7,000
230.	KNNR N005-02-12-01-07	Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	4,000
240.	KNR 403-10-01-04-00	Wykucie ręczne w gipsie lub tynku bruzd przewodów wtynkowych	metr	43,200
	1) Łazienka - gniazda	0,5+1,5+1,8+1,8+1,2+1,2		8,000
	2) Kuchnia - gniazda	0,5+1,8+2+1,2+1,7+1,2+3,6+1,2+1,2		14,400
	3) Pokój - gniazda	0,5+4,1+2,1+4,1+2,1		12,900
	4) Łazienka , korytarz	0,5+1,2+1,5+1,8+1,2+0,5+1,2		7,900
250.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	43,200
260.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	46,500
	1) Łazienka - gniazda	(0,5+1,5+1,8+1,8+1,2+1,2)+0,5+1,5+1,8+0,2+1,2+0,3		13,500
	2) Kuchnia - gniazda	(0,5+1,8+2+1,2+1,7+1,2+3,6+1,2+1,2)+3,3		17,700
	3) Pokój - gniazda	(0,5+4,1+2,1+4,1+2,1)+2,4		15,300

270. KNNR N005-02-04-05-04 1) Łazienka , korytarz	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym (0,5+1,2+1,5+1,8+1,2+0,5+1,2)+4,5	metr	12,400 12,400
290. KNNR N005-12-09-01-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 15 cm w gazobetonie	szt	3,000
320. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka	szt	3,000
330. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne (kuchnia- 5szt.; pokój 4szt.)	szt	9,000
370. KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting(łazienka poza strefą I)	kmpl	1,000
420. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
430. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
450. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" n.t. w puszcze instalacyjnej- analog	szt	1,000
500. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
510. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny-	szt	6,000
520. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
530. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	15,000
540. 000-00-00-00-00	Uwagi:Łączniki montować na wysokości ok. 1,2m. Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IP44. Listwy elektorinstalacyjne układać pod kątem prostym.	szt	1,000
DZIAŁ 4	CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10. KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50 (wanna)	szt	1,000
20. KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
30. KNNR N008-02-19-01-02	Wymiana płuczki ustępowej PCW z zaworem pływakowym	kmpl	1,000
40. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
50. KNNR N008-02-25-03-00	Demontaż umywalki porcelanowej Uwaga: umywalkę pozostawić w lokalu.	kmpl	1,000
60. KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii pojedynczej z ruchomą wylewką ścienną fi 15 (nad wanną i zlewem)	szt	2,000
70. KNNR N004-02-31-04-05	Wanna kąpielowa z tworzywa sztucznego L=1200 mm bez obudowy z syfonem PCV	kmpl	1,000
80. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: sprawdzenie szczelności i sprawności instalacji gazowej - kuchni gazowej.	szt	1,000
DZIAŁ 5	Wywóz i utylizacja pozostałości		
10. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,200
20. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	0,200
30. CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,100