

F18-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Szeroka 4/4 - rmeont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>		
10.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
20.	000-00-00-00-01	Analogia: wymiana nawiewnika okiennego	szt	1,000
	1)	1		1,000
30.	KNR C003-01-01-03-00	Odgrzybienie powierzchni ścian - miejscowo w lokalu	m2	3,000
60.	KNR 401-12-02-09-00	Analogia: zmycie powierzchni ścian mydłem technicznym w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	64,964
	1) Sufit	5,0*3,82		19,100
	2) Ściany	(5,0*2+3,82*2)*2,6		45,864
70.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	59,964
	1)	64,964-5		59,964
80.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	19,100
90.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	40,864
	1)	45,864-5		40,864
100.	KNR 401-12-15-03-00	Analogia: mycie płytek ceramicznych ściennych	m2	5,000
110.	KNR 401-12-15-05-00	Mycie okien pozostałych typów	m2	1,619
	1)	1,14*1,42		1,619
130.	KNR 202-10-19-08-00	Skrzydła drzwiowe wejściowe wzmocnione konfekcjonowane	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
140.	KNR 401-09-03-01-00	Analogia: dopasowanie skrzydła drzwi wejściowych	szt	1,000
150.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: naprawa ościeżnicy drzwiowej (uszkodzone gniazdo zamka)	szt	1,000
160.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - malowanie ościeżnicy drzwi wejściowych wsp. R i M = 0,5 ,	m2	1,600
170.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: demontaż listew przysściennych wsp. R = 0,5	metr	17,620
	1) Pokój	3,83*2+4,98*2		17,620
180.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przyscienne PCW klejone	metr	17,620
190.	KNR 401-12-15-08-00	Analogia: Mycie posadzki z wykładziny PCV	m2	19,073
	1)	3,83*4,98		19,073
200.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż czujnika tlenu węgla	szt	1,000
210.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,100
	1)	0,100		0,100
220.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	0,100
	1)	0,100		0,100
230.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	m3	0,100
	1)	0,100		0,100
240.	KNR 401-09-19-24-00	Analogia: wymiana zamka naiwerzchniowego do kabiny WC nr 4	szt	1,000
250.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: sprzątnięcie kabiny WC (Płyta HPL oraz posadzki)	r-godz	0,500
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>CPV : roboty wod-kan</b>		
10.	KNR 401-03-33-02-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej	szt	1,000
20.	KNR 401-03-23-03-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły	szt	1,000
30.	KNNR N008-02-08-05-00	Wymiana podejścia odpływowego kanalizacyjnego z PCW fi 50 na ścianie - do zlewozmywaka	szt	1,000
40.	KNNR N004-02-29-04-03	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na ścianie z syfonem PCV bez wsporników	szt	1,000
50.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
60.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: umocowanie ustępu	szt	1,000
70.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: odkamienienie i mycie ustępu	szt	1,000

DZIAŁ 3		CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych		
10. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt		1,000
30. 000-00-00-00-00	Czyszczenie gniazd , łączników i rozdzielnic-kalkulacja własna	kmpl		1,000
120. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt		1,000
130. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt		1,000
140. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana na korytarzu	kmpl		1,000
150. KNNR N005-04-06-01-00	Zakup kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW	szt		1,000
160. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- WLZ	szt		1,000
170. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny,	szt		3,000
200. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt		1,000
210. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna wraz z punktami świetlnymi i WC	szt		5,000