

F28-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Aleje 1 Maja 15 - remont elewacji w przejściu budynku

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne		
10.	KNR 401-11-11-02-00 1)	Rozszklenie otworów okiennych (drzwiowych)-ramy metalowe (2,35*1,7)*3	m2	11,985 11,985
20.	KNR 401-13-05-04-00	Analogia: demontaż ram metalowych okiennych (z kątowników) - odcięcie od konstrukcji stalowaej z ceowników	szt	12,000
30.	KNR 401-03-54-10-00 1)	Analogia: demontaż ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m2 2,4*2,8	m2	6,720 6,720
40.	KNR 401-03-04-01-00 1)	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - w miejscu po zdemontowanych drzwiach 2,35*1,2*0,25	m3	0,705 0,705
50.	KNR 401-03-03-05-00 1)	Analogia: Zbrojenie bednarką zamurowanego otworu z cegły 2,3*1,2	m2	2,760 2,760
60.	KNR 401-07-28-03-00	Uzupełnienie tynków zew cementowych kat III ścian z cegły pow do 5 m2	m2	2,760
70.	KNR 202-10-25-04-00 1)	Okno z kształtowników PCW o pow ponad 1,5 mr kolor stolarki biały 0,9 W/(m2·K). Uwaga: stolarka okienna montowana do konstrukcji stalowej 7,2*1,7	m2	12,240 12,240
80.	KNR 401-05-35-08-00	Analogia: rozebranie elewacji z sidingu	m2	8,850
90.	929-03-03-01-00	Analogia: wykonanie rusztu z profili stalowych pod montaż płyt osb gr. 12 mm	metr	70,000
100.	929-03-06-05-00	Analogia: przykręcenie do rusztu stalowego płyt OSB gr 12 mm	m2	20,000
110.	KNR 202-26-09-01-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie płyt do płyt OSB za pomocą kleju poliuretanowego	m2	20,000
120.	KNR 202-26-09-03-50	Ocieplenie ścian styropianem - przymocowanie płyt do płyt OSB za pomocą wkrętów z podkładkami	szt	80,000
130.	KNR 202-26-08-01-50 1)	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie 76*2-(25,073+20,844)+8,5*5,75+4,0*5,75+((0,42*4)*4,2)*2+((0,42*4)*3,4)*2+8,0	m2	211,494 211,494
140.	KNR 202-26-08-04-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 2-krotne preparatem CT 17	m2	211,494
150.	KNR 202-25-21-01-01 1)	Ochrona narożn wypukłych - listwa z katown Sto-Gewebewinkel 28+34+23+38+17	metr	140,000 140,000
160.	KNR 202-26-09-06-50 1)	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach 211,494+20,0	m2	231,494 231,494
170.	KNR 202-26-09-05-00	Docieplenie ścian dodatkowa warstwa siatki na zaprawie CERESIT i wyprawie CT 89	m2	231,494
180.	KNR 202-25-25-01-01	Wykonanie warstwy pośredniej srodkiem gruntujacym StoPrep Miral	m2	231,494
190.	KNR 202-25-25-03-00	Tynki silikonowo-zywiczne o strukturze baranek - StoSilko uziarnienie 2,0 mm	m2	231,494
200.	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji farba silikonowo-zywiczna StoSilko Color	m2	231,494
210.	KNR 401-05-19-06-00 1)	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych 32	m2	32,000 32,000
220.	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych	m2	32,000
230.	KNR 401-05-35-08-00 1)	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - okap 32*0,25	m2	8,000 8,000
240.	KNR 202-05-06-01-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer do 25 cm - okap	m2	8,000
250.	KNR 202-05-28-02-60	Renowacja dachów papa termozgrzewalna DKD - krycie papa (pokrycie dachu papą podkładową oraz wierzchniego krycia) papa podkładowa gr min. 4mm, papa wierzchniego krycia gr min. 5,2 mm	m2	32,000
260.	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie pozostałości po remoncie samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m3	1,000

270. KNR 404-11-01-06-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem dostawczym - 7km	m3	1,000
280. CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości po remoncie	kmpl	1,000
290. KNR 202-16-21-01-10	Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 10 m	m2	231,494
291. RUSZ 48201	Czas pracy rusztowania	m-godz	482,093

DZIAŁ 2	CPV 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne		
10. KNR 403-11-17-04-00	Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 6 mm2 z uchwytów na podłożu ceglany	metr	26,000
20. KNR 403-11-17-04-00	Demontaż przewodów teletechnicznych o przekroju żył do 6 mm2 z uchwytów na podłożu ceglany- analogia. Sprawdzić czy przewody są czynne, czy nieczynne	metr	20,000
30. KNR 1326-01-07-06-00	Demontaż opraw świetłówkowych przykręcanych	szt	3,000
40. KNR 403-11-33-05-00	Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych nakręcanych	szt	2,000
50. KNNR N009-03-09-04-00	Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCV przykręcanych do powierzchni z cegieł	metr	15,000
60. KNNR N005-02-12-03-03	Przewód kabelkowy istniejący YDY 5x4,0 - ułożenie w listwach elektroinstalacyjnych	metr	15,000
70. KNNR N005-05-02-01-00	Montaż lampy solarnej prod. BEMKO, LED Solger 15W, 1600lm, 4000K, IP65,z czujnikiem PIR i zmierzchu.	kmpl	2,000