

F36-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Górnicza 14 - wykonanie opaski przy budynku

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Wykonanie opaski z kamienia		
10.	KNNR N001-03-03-01-00	Wykop ręczny z wywozem urobku taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności	m3	7,200
	1)	36,0*0,2		7,200
20.	KNNR N006-04-04-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	metr	36,000
30.	KNKB 006-01-02-01-00	Warstwa odsączająca rozścielona i zagęszczona ręcznie	m3	1,800
	1)	0,1*(0,5*36,0)		1,800
40.	907-01-05-01-00	Analogia: ułożenie geotkaniny czarnej na podsypce	m2	18,000
	1)	0,5*36,0		18,000
50.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: uzupełnienie opaski z żwiru rzecznoego płukanego 16-32mm. Przyjęto zużycie kamienia 120kg/m2/10 cm	m2	18,000
60.	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie ziemi samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m3	6,800
70.	KNR 404-11-01-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym - 7km	m3	6,800