

E74-01-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Marii Dąbrowskiej 18A - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe		
10.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pokoju	m2	2,100
	1)	0,6*3,5		2,100
20.	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie mydłem malarskim starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	127,714
	1) Ściany	(3,92*2+4,23*2+2,3*2+1,21*2+1,84*2+2,77*2+1,48*2+2,3*2)*2,49		99,849
	2) Sufity	3,92*4,23+1,21*2,3+2,77*1,84+1,48*2,3		27,865
30.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	127,714
	1) Ściany	(3,92*2+4,23*2+2,3*2+1,21*2+1,84*2+2,77*2+1,48*2+2,3*2)*2,49		99,849
	2) Sufity	3,92*4,23+1,21*2,3+2,77*1,84+1,48*2,3		27,865
40.	KNR 401-12-02-07-00	Skasowanie wykwitów (zacieków) w łazience	m2	1,000
50.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	127,714
	1) Ściany	(3,92*2+4,23*2+2,3*2+1,21*2+1,84*2+2,77*2+1,48*2+2,3*2)*2,49		99,849
	2) Sufity	3,92*4,23+1,21*2,3+2,77*1,84+1,48*2,3		27,865
60.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	27,865
70.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	99,849
80.	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2	2,783
	1) Korytarz	1,21*2,3		2,783
90.	KNR 401-08-19-15-00	Analogia: Rozebranie cokoлика z płytek w korytarzy i łazience	m2	1,458
	1)	0,1*(2,3*2+1,21*2+1,48*2+2,3*2)		1,458
100.	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	2,783
110.	KNR 202-11-34-01-00	Grunтовanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	2,783
120.	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metoda zwykła	m2	2,783
130.	KNR 202-11-34-02-00	Grunтовanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	1,458
140.	KNR 202-11-19-01-50	Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej z przygotowaniem podłoża	metr	14,580
	1)	1,21*2+2,3*2+1,48*2+2,3*2		14,580
150.	KNR 401-08-13-05-00	Wymiana w posadzkach płytek terakota 15x15 cm - pierwsza płytką -w kuchni	szt	1,000
160.	KNR 401-08-13-06-00	Wymiana w posadzkach płytek terakota 15x15 cm - każda następna płytką - w kuchni	szt	5,000
170.	KNR 401-08-03-02-00	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko w pokoju	m2	1,000
180.	KNR 202-06-09-03-01	Analogia: ułożenie podkładu pod panele gr. min 6mm	m2	16,582
	1) Pokój	4,23*3,92		16,582
190.	KNR N002-12-05-09-00	Posadzka z paneli podłogowych o klasie ścieralności AC4 lub wyższej	m2	16,582
	1) Pokój	4,23*3,92		16,582
200.	KNKB 002-11-06-06-00	Analogia: Listwy przyściennie PCV - plastikowe mocowane przy pomocy kołków rozporowych	metr	16,300
	1)	3,92*2+4,23*2		16,300
210.	KNR 401-03-22-02-00	Analogia: wymiana kratki wentylacyjnej w suficie na trójkąt wentylacyjny PCV w kolorze białym. Od dołu zamontować zaślepkę wentylacyjną w kolorze białym a od boku kratkę wentylacyjną	szt	2,000
220.	KNR 217-01-44-01-00	Analogia: demontaż i ponowny montaż wyrzutni dachowej (wymiana uszczelnienie kołnierza/pokrycie dachowe). W nakładach nie należy wliczać wyrzutni	szt	2,000
230.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m ² szklone szyba do 0,2 m ² konfekcjonowane. Skrzydło drzwiowe do kuchni z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła - w przypadku braku dostępności wykonać tuleje wentylacyjne w dolnej części skrzydła	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600

240.	KNR 401-09-19-20-00	Wymiana klamek z szyldami - drzwi do łazienki	szt	1,000
250.	KNR 401-04-11-08-00	Analogia: Wymiana progu drzwi wejściowych	szt	1,000
260.	KNKB 002-01-04-06-00	Analogia: Obsadzenie podokiennika prefabrykowanego z tworzywa sztucznego dł pow 1 m - podokiennik w lokalu (nie należy przyjmować podokiennika w nakładach)	szt	1,000
270.	KNR 401-09-03-01-00	Analogia: regulacja drzwi wejściowych	szt	1,000
280.	KNR 401-09-19-20-00	Wymiana klamek z szyldami - drzwi wejściowe	szt	1,000
290.	KNR 401-09-19-21-00	Analogia: wymiana rozety zamka drzwi wejściowych	szt	1,000
300.	KNR 202-11-34-01-00	Grunтовanie podłozы poziomymi preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	2,100
310.	KNR 202-11-04-07-00	Posadzka z płytek lastrykowych na zaprawie cementowej - podest przed wejściem	m2	1,400
	1)	1,0*1,4		1,400
320.	KNR 202-11-09-02-00	Obłożenie schodów płytkami prefabrykowanymi lastryko na zaprawie cementowej - schody na zewnątrz	m2	0,700
	1)	0,5*1,4		0,700
330.	KNR 202-09-25-01-10	Analogia: uzupełnienie ubytków elewacji ścian - okładzina typu "SIDING"	m2	1,000
340.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości po remoncie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
350.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	1,000
360.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości	Mg	0,500
DZIAŁ 2		CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
20.	KNNR N004-01-37-03-06	Montaż baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami i wężykami w oplocie.	szt	1,000
30.	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt	1,000
40.	KNNR N004-01-16-01-03	Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do baterii fi 15	szt	2,000
50.	KNNR N008-02-22-07-00	Demontaż podejścia kanalizacyjnego PCW fi do 50 na ścianie	metr	2,000
60.	KNNR N008-01-08-05-00	Demontaż podejść dopływowych do baterii z PeX na ścianie fi 15	metr	2,000
70.	KNNR N004-01-11-01-50	Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal fi 16 do baterii zlewozmywakowej	metr	2,000
80.	KNNR N004-02-07-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 50 (dopodejścia odpływowego zlewozmywaka).	metr	1,000
90.	KNR 401-02-08-01-00	Rozkucie posadzki z betonu żwirowego grubości do 10 cm powierzchni do 0,05 m2 (do podejścia odpływowego pod zlew).	szt	1,000
100.	KNR 401-02-06-01-00	Zabetonowanie posadzki o powierzchni do 0,1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt	1,000
110.	929-02-01-01-00	Demontaż okładzin z płyt g-k ścian i przedścianek, powierzchnia do 5m2, okładzina pojedyncza	m2	1,000
120.	929-03-01-01-00	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) powierzchnia uzupełnień do 5 m2, pierwsza warstwa do 12, 5 mm grubości	m2	1,000
130.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" Podłączyć do pionu na sztywno.	kmpł	1,000
140.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
150.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
160.	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110	szt	1,000
170.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
180.	KNR 402-02-13-01-00	Wymiana syfonu umywalkowego PCV fi 50 mm	szt	1,000
190.	KNNR N008-02-17-07-00	Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 800x800 z syfonem PCV	szt	1,000
200.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana kabiny natryskowej prostokątnej 800x800	szt	1,000
210.	KNNR N008-01-18-07-00	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt	1,000
220.	KNNR N008-01-26-03-00	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) na wspornikach nowych 50 l	szt	1,000
230.	KNNR N008-01-16-01-20	Wstawienie zaworu kulowego kątownego do bojlera fi 15	szt	2,000

240.	KNNR N004-01-30-03-00	Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 15 do pralki	szt	1,000
250.	KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla propan-butan 11 kg.	szt	1,000
260.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000

DZIAŁ 3		Roboty elektryczne -CPV 45311200-2		
20.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	6,000
21.	000-00-00-00-00	Loalizacja i przyporządkowanie funkcji przewodu w listwie pod sufitem i ewentualna likwidacja listwy i przewodu-kalkulacja własna	szt	1,000
30.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego (likwidacja zamontowanych we własnym zakresie dodatkowych gniazd w kuchni)	szt	2,000
40.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	1,500
50.	KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	1,500
60.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDyp 3x2,5 w tynku na podłożu innym- do dodatkowego gniazda w kuchni na przeciwległej ścianie	metr	2,000
70.	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie (dodatkowe gniazd w kuchni)	szt	1,000
80.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe - dodatkowe gniazdo w kuchni	szt	1,000
90.	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa brygoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka, zakup i montaż	kmpl	2,000
100.	KNKB 005-04-01-01-00	Montaż aparatu elektrycznego do 2,5 kg- mocowanie sterownika temperatury na ścianie	szt	1,000
110.	KNNR N009-02-03-01-00	Wymiana aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- wymiana ogranicznika przepięć	szt	1,000
180.	KNNR N009-04-02-03-02	Wymiana gniazda wtykowego hermetycznego podtynkowego (analog) pojedynczego w łazience	szt	4,000
521.	KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego podwójnego 2x10/16A w kuchni i pokoju	szt	9,000
523.	KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	3,000
524.	KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy	szt	2,000
530.	KNNR N009-04-01-01-05	Wymiana przycisku "dzwonek" natynkowego	szt	1,000
560.	KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
570.	KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
610.	KNNR N005-13-03-03-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy - linia zasilająca	szt	1,000
620.	KNNR N005-13-03-04-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny	szt	1,000
630.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
640.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	18,000