

F55-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Szpitalna 60/3 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby miejscowo w lokalu	m2	1,000
20.	KNR C003-01-01-03-00	Odrzybienie powierzchni ścian środkiem ceresit ct 99 - miejscowo w lokalu	m2	1,000
30.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	1,000
40.	KNR 202-08-15-04-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach miejscowo w lokalu	m2	1,000
50.	KNR 401-12-04-08-00	Analogia: Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi i olejnymi w lokalu i WC	m2	90,272
	1) Ściany lokal i WC	$2,43*(4,43*2+4,5*2)+(3,3*2+1,38*2+1,2)*2,4$		68,744
	2) Sufity lokal i WC	$1,55*2,52+2,95*4,43+3,3*1,38$		21,529
60.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	90,272
70.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów w lokalu i WC	m2	21,529
80.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian w lokalu i WC	m2	53,768
	1)	$68,744-1,6*(3,3*2+1,38*2)$		53,768
90.	KNR 401-12-06-02-00	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania w WC	m2	14,976
	1)	$1,6*(3,3*2+1,38*2)$		14,976
100.	KNR 401-09-29-09-00	Wymiana okna na okno PCW (RU+R) 2-dzielne pow do 2,0 m2 wraz z obróbką obsadzenia pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła $U_w=0,9W(m^2*K)$. WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE. Okno łączone z drzwiami balkonowymi za pomocą słupka łączącego	m2	1,699
	1)	$1,49*1,14$		1,699
110.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż czujnika tlenu węgla	szt	1,000
120.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
130.	KNR 401-11-11-01-00	Rozszklenie otworów okiennych (drzwiowych)-ramy drewniane	m2	0,508
	1)	$0,54*0,94$		0,508
140.	KNR 401-11-02-07-00	Analogia: Szklenie ram drewnianych pojedynczych szybą PLEXI na listwy	m2	0,508
	1)	$0,54*0,94$		0,508
150.	KNR 1323-06-01-05-00	Analogia: zaklejenie dziury w skrzydle drzwiowym	m2	0,010
	1)	$0,1*0,1$		0,010
160.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Obustronnie wraz z ościeżnicą wsp. R i M = 2,5	m2	1,600
	1)	$0,8*2,0$		1,600
170.	KNR 404-05-04-06-00	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej	m2	19,425
	1)	$2,95*4,43+1,55*2,52+1,4*1,75$		19,425
180.	KNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	24,160
	1)	$4,43*2+4,5*2+1,4*2+1,75*2$		24,160
190.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW o gr. min. 2 mm bez warstwy izolacyjnej	m2	19,425
200.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	24,160
210.	KNR 401-09-19-20-00	Wymiana klamek z szyldami - drzwi wejściowe	szt	1,000
220.	KNR 401-12-15-08-00	Analogia: Mycie posadzki z płytek ceramicznych w WC	m2	4,554
	1)	$1,38*3,3$		4,554
230.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,500
240.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	0,500
250.	CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,100

DZIAŁ 2		Roboty elektryczne		
3.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż grzejnika elektrycznego w łazience Thermoval 230V, 500W, IPX4	szt	1,000
10.	KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting-łazienka	kmpl	1,000
20.	KNNR N009-04-02-01-04	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego bryzgozczelnego łazienka	szt	2,000
30.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW	szt	1,000
40.	000-00-00-00-00	Czyszczenie wyłączników instalacyjnych i gniazd wtyczkowych - kalkulacja własna	szt	10,000
50.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
60.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
70.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
80.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	12,000
DZIAŁ 3		CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową (podłączyć do instalacji na sztywno).	kmpl	1,000
20.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
30.	KNNR N008-01-18-05-00	Wymiana baterii umywalkowej stojącej fi 15	szt	1,000
40.	KNR 402-02-20-05-00	Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa	szt	1,000
50.	000-00-00-00-00	Analiza własna: sprawdzenie drożności instalacji wody, mycie umywalki	szt	1,000