

F40-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Wodna 2c/2 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż czujnika tlenu węgla	szt	1,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana nawiewnika okiennego	szt	1,000
30.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	2,000
40.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	2,000
50.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	10,000
60.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Drzwi łazienkowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła. Dopuszcza się wykonanie tulei wentylacyjnych w przypadku braku dostępności	m2	1,600
70.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	1,600
80.	KNR 401-04-11-08-00	Wymiana progów drzwiowych	szt	1,000
90.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
100.	025-01-03-02-00	Analogia: zmycie ram okiennych rozpuszczalnikiem	m2	1,138
	1)	(0,08*(1,0*2+1,37*2))*3		1,138
110.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	3,000
120.	KNR 401-09-19-08-00	Analogia: dokręcenie oliwek - w nakładach nie przyjmować materiału	szt	6,000
130.	KNR 202-08-15-04-00	Analogia: miejscowe zaszpachlowanie ubytków w gładzi na ścianach	m2	1,500
140.	KNR 401-03-22-02-00	Analogia: wymiana drzwiczek wyczystkowych przewodów kominowych - drzwiczki stalowe - 1szt. na zewnątrz budynku i 1 szt. w lokalu	szt	2,000
141.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe	szt	1,000
142.	KNR 401-03-20-02-00	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2 m2.	m2	1,800
150.	KNNR N002-11-04-04-00	Drzwi zewnętrzne stalowe szerokość przejścia 900 mm, wysokość 2000mm - wypełnienie ze spienionego polistyrenu Drzwi wyposażone w trzy bolce antywyważeniowe. Materiał skrzydła blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,5 mm. Materiał ościeżnicy blacha stalowa ocynkowana o grubości 1,2mm okleinowana. Powłoka zewnętrzna skrzydła z okleiny PVC odpornej na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych oraz zarysowania. W zestawie z ościeżnicą, klamka, szyld dolny oraz szyld górny, komplet zamków i wkładek, próg ze stali nierdzewnej, komplet uszczelek ościeżnicy, wizjer i numeracja lokalu. Drzwi o Współczynniku przenikania ciepła U (W/m2K)=1.3 lub niższy	m2	1,800
	1)	0,9*2,0		1,800
180.	KNR 401-07-08-03-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	5,000
190.	KNR 202-11-01-01-03	Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-7,5 - drwalnik	m3	0,314
	1)	3,3*1,9*0,05		0,314
200.	KNR 222-10-03-01-00	Posadzki betonowe na ostro grub do 5 cm - drwalnik	m2	6,270
	1)	3,3*1,9		6,270
210.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu i drwalnika samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,200
220.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości po wymianie stolarki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	1,200
230.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,500

DZIAŁ 3 CPV 45330000-9: roboty wod-kan

10. KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
20. KNR 402-02-20-05-00	Analogia: Wymiana syfonu wannowego z tworzywa	szt	1,000
30. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana uszczelnienia styku wanny ze ścianą	szt	1,000
40. KNR 215-02-08-05-00	Dodatek za wymianę podejścia odpływowe PCW na wcisk fi 110 do ustępu	szt	1,000
50. KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
60. 000-00-00-00-00	Mycie i odkamienienie miski ustępowej - Analiza własna	szt	1,000
70. KNNR N008-01-18-05-00	Wymiana baterii umywalkowej stojącej fi 15	szt	1,000
80. KNR 402-02-20-05-00	Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa	szt	1,000
90. KNNR N004-01-37-03-01	Wymiana baterii umywalkowej jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami	szt	1,000
100. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie umywalki	szt	1,000
110. KNNR N008-02-15-04-00	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 1-komorowego z ociekaczem bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
120. 000-00-00-00-00	Montaż rączki na zaworze odcinającym. Analiza własna	szt	1,000

DZIAŁ 4	Roboty elektryczne -CPV 45311200-2		
20. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	2,000
30. KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego, wyłącznik instalacyjny- analog	szt	4,000
40. KNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej RN1x6- analog	szt	1,000
60. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x12 przez przykręcenie do gotowego podłoża- analog	szt	1,000
80. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC- z demontażu	szt	1,000
90. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 - z demontażu	szt	3,000
100. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- do obwodu grzejników	szt	2,000
110. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	11,500
120. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	11,500
130. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym- do grzejników	metr	12,700
140. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	2,000
150. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- gniazdo wtyczkowe w łazience do bojlera- mocować na wysokości powyżej 2,3m	szt	1,000
160. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- gniazdo wtyczkowe w łazience do grzejnika	szt	1,000
161. KNNR N005-03-08-01-01	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF końcowe do grzejnika w pokoju	szt	1,000
170. KNNR N009-04-02-02-04	Wymiana gniazda wtykowego hermetycznego w łazience na podtynkowe hermetyczne IP44	szt	2,000
180. KNNR N009-04-02-02-04	Wymiana gniazda wtykowego w kuchni na podtynkowe	szt	3,000
521. KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego podwójnego 2x10/16A	szt	3,000
523. KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	1,000
524. KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy	szt	4,000
530. KNNR N009-04-01-01-05	Wymiana przycisku "dzwonek"	szt	1,000
540. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka,	kmpl	2,000
550. KNNR N005-04-06-01-00	Zakup kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW	szt	1,000
570. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
580. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
590. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż grzejnika elektrycznego w łazience Thermoval 230V, 500W, IP24	szt	1,000
600. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż grzejnika elektrycznego w kuchni Thermoval 230V, 500W,	szt	1,000
610. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
620. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna wraz z punktami świetlnymi	szt	14,000
630. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
660. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000