

F60-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Świętojańska 16/3 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe</b>		
10.	KNR 404-05-04-06-00	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej	m2	45,385
	1)	4,54*2,68+1,93*2,56+0,92*0,99+3,34*4,86+5,29*2,25-(0,33*2,33)		45,385
20.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	56,740
	1)	4,54*2+2,68*2+2,56*2+2,85*2+4,86*2+3,34*2+5,29*2+2,25*2		56,740
30.	KNR 202-26-11-02-60	Analogia: zagruntowanie 1-krotnie ATLAS GRUNTO-PLAST posadzek. Przyjęto zużycie 0,3kg/m2	m2	15,343
40.	KNNR N002-12-07-01-00	Analogia: wylewka o śr. grub 5 mm samopoziomującą masą szpachlową Atlas SMS 15. Przyjęto zużycie 8,3 kg/m2	m2	15,343
50.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	5,000
51.	KNR 401-03-29-01-00	Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do łazienki	m2	0,246
	1)	0,12*2,05		0,246
60.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	5,000
	1) "80" - pokoje i łazienka	3		3,000
	2) "70" kuchnia	1		1,000
	3) "60" WC	1		1,000
70.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	25,000
80.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	3,200
	1) Pokoje	0,8*2,0*2		3,200
90.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło drzwi do kuchni z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła.	m2	1,400
	1)	0,7*2,0		1,400
100.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydła drzwiowe do łazienki i WC z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła.	m2	2,800
	1)	0,8*2,0+0,6*2,0		2,800
110.	KNR 401-12-05-01-00	Analogia: Zerwanie kasetonów z sufitu	m2	45,385
	1)	2,68*4,54-(2,33*0,33)+1,93*2,56+0,99*0,92+4,86*3,34+2,25*5,29		45,385
120.	PKZ 1912-02-01-06-00	Demontaż boazerii drewnianych do 1 m2	m2	0,968
	1)	0,82*1,18		0,968
130.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet i okładzin z korka ze ścian	m2	153,672
	1)	2,53*(4,54*2+2,68*2+2,56*2+2,85*2+0,82*2+1,18*2+4,86*2+3,34*2+2,25*2+5,29*2)		153,672
140.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	204,389
	1) Ściany	2,53*(4,54*2+2,68*2+2,56*2+2,85*2+1,18*2+0,82*2+3,34*2+4,86*2+5,29*2+2,25*2)		153,672
	2) Sufity	2,68*4,54+1,93*2,56+0,92*0,99+1,18*0,82+3,34*4,86+5,29*2,25+2,29*1,57		50,717
150.	WKNR W202-08-30-04-00	Gładź gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	153,672
160.	WKNR W202-08-30-06-00	Gładź gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	50,717
170.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
180.	KNR 401-12-15-05-00	Mycie okien pozostałych typów - obustronnie wraz z ościeżnicami i parapetami wsp. R = 2,5	m2	10,851
	1)	(1,46*1,43)*3+1,78*1,44+0,88*2,30		10,851
190.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	2,000
200.	KNR 401-12-15-08-00	Analogia: Mycie posadzek z płytek ceramicznych oraz okładziny ściennej z płytek w łazience	m2	24,095
	1)	0,82*1,18+1,57*2,29+(2,29*2+1,57*2)*2,53		24,095
210.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: czyszczenie/mycie grzejników żebrowych - 40 żeber łącznie	kmpl	1,000

220.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż pawlaczy, karniszy, szafek, drewnianych obudów itp. elementów	r-godz	2,000
230.	KNR 401-12-06-10-00	Analogia: Malowanie podokienników 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem	m2	2,440
	1)	$0,4 * (1,44 * 3) + 0,4 * 1,78$		2,440
240.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: umocowanie progu drzwi wejściowych, wymiana uszczelkek drzwi wejściowych i naprawa okleiny drzwi od dołu (pas ok. 5x80)	kmpl	1,000
250.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana wkładek patentowych	szt	2,000
260.	KNR 401-09-19-28-00	Analogia: wymiana zamka skrzynki na listy	szt	1,000
270.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	2,500
280.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	2,500
290.	CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	1,000

<b>DZIAŁ 2</b>		<b>CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000
20.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	10,000
70.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	6,000
101.	KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	15,000
110.	KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	11,000
120.	KNR 403-11-29-01-00	Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2 - RN1x8	szt	1,000
130.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	45,000
165.	KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x8 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
170.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
180.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- kuchnia+przedpokój, pokoje 1+2, łazienka	szt	3,000
190.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- przedokój+łazienka+kuchnia, pokoje 1+2	szt	2,000
220.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	85,420
	1) Gniazda wtyczkowe w	$0,5 + 0,93 + 0,6 + 1,2 + 1,2 + 0,2$		4,630
	2) Gniazda wtyczkowe -	$0,5 + 0,5 + 1,93 + 2,1 + 0,9 + 2,68 + 1,2 + 4,54 + 2,4 + 1,2$		17,950
	3) Gniazda wtyczkowe-	$0,5 + 2,5 + 2,1 + 2,5 + 4,86 + 2,1 + 2,1 + 3,34 + 0,5 + 2,25 + 2,1 + 2,1 + 5,2$		32,150
	4) Oświetlenie- pokoje	$0,5 + 2 + 1,2 + 0,7 + 2,5 + 2,2 + 2,1 + 1,2 + 2,7$		15,100
	5) Oświetlenie- kuchnia,	$0,5 + 1 + 1,2 + 1,4 + 1 + 1,93 + 2,56 + 1,2 + 1 + 1,1 + 2,7$		15,590
230.	KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	85,420
241.	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	2,000
250.	KNNR N005-12-09-09-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 10 cm w betonie	szt	4,000
260.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	61,730
	1) Gniazda wtyczkowe w	$0,5 + 0,93 + 0,6 + 1,2 + 1,2 + 0,2 + 1$		5,630
	2) Gniazda wtyczkowe -	$0,5 + 0,5 + 1,93 + 2,1 + 0,9 + 2,68 + 1,2 + 4,54 + 2,4 + 1,2 + 2,4$		20,350
	3) Gniazda wtyczkowe-	$0,5 + 2,5 + 2,1 + 2,5 + 4,86 + 2,1 + 2,1 + 3,34 + 0,5 + 2,25 + 2,1 + 2,1 + 5,2 + 3,6$		35,750
270.	KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	36,690
	1) Oświetlenie- kuchnia,	$0,5 + 1 + 1,2 + 1,4 + 1 + 1,93 + 2,56 + 1,2 + 1 + 1,1 + 2,7 + 4,5$		20,090
	2) Oświetlenie- pokoje	$0,5 + 2 + 1,2 + 0,7 + 2,5 + 2,2 + 2,1 + 1,2 + 2,7 + 1,5$		16,600
280.	KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	8,600
320.	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	8,000
330.	KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	8,000
350.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka	szt	2,000

360. KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane	szt	14,000
390. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
400. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych- kuchnia, przedpokój	szt	2,000
410. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. w puszcze instalacyjnej- łazienka, korytarz, WC, kuchnia	szt	4,000
420. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej- pokoje	szt	2,000
430. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
450. KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting-łazienka	kmpl	2,000
480. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
490. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
500. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
510. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna- łącznie z punktami świetlnymi	szt	22,000
520. 000-00-00-00-00	Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,15m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IP44.	szt	1,000

<b>DZIAŁ 3</b>	<b>CPV 45330000-9: roboty wod-kan</b>		
10. KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV	kmpl	1,000
20. KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
30. KNR 401-03-48-02-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	1,000
40. KNNR N008-02-16-02-02	Wymiana umywalki porcelanowej L-50 ze wspornikami z syfonem z PCW	kmpl	1,000
50. KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
60. KNNR N004-01-35-01-00	Zawór czerpakny M1 fi 15/20 - do pralki.	szt	1,000
70. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deska sedesową	kmpl	1,000
80. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110	szt	1,000
90. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
100. KNNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
110. KNNR N004-01-37-01-01	Montaz baterii zlewozmywakowej sciennej	szt	1,000
120. KNNR N008-04-07-04-11	Analogia: wymiana - montaż głowic termostatycznych typu Danfoss.	szt	4,000
130. KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla 11 kg propan-butan.	szt	1,000
140. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000