

E79-01-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Szeroka 4/5 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	924-01-01-01-00	Zabezpieczenie osłoną z folii posadzka i pozostałych elementów w lokalu	m2	40,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Zakup, dostarczenie i montaż czujnika tlenu węgla	kmpl	1,000
30.	KNR C003-04-04-03-00	Odgrzybianie ścian do 5m jednokrotnie śródkiem CT 99 - miejscowo w lokalu	m2	10,000
31.	KNR 401-12-02-07-00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	2,000
40.	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie mydłem technicznym starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	74,589
	1) Ściany	2,55*(4,18*2+4,99*2)+(1,82*2+0,87*2)		52,147
	2) Sufity	4,99*4,18+1,82*0,87		22,442
50.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	74,589
	1) Ściany	2,55*(4,18*2+4,99*2)+(1,82*2+0,87*2)		52,147
	2) Sufity	4,99*4,18+1,82*0,87		22,442
60.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	22,442
	1)	4,99*4,18+1,82*0,87		22,442
70.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	51,878
	1) Ściany	2,55*(4,99*2+4,18*2)+0,95*(1,82*2+0,87*2)		51,878
80.	KNR 401-12-06-02-00	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania w łazience na ścianach do wysokości 1,6 m	m2	8,608
	1) Ściany	1,6*(1,82*2+0,87*2)		8,608
90.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	2,000
100.	KNR 401-12-15-05-00	Mycie okien pozostałych typów obustronne wraz z ościeżnicami	m2	1,652
	1)	1,18*1,4		1,652
110.	KNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	23,720
	1)	4,99*2+4,18*2+1,82*2+0,87*2		23,720
120.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	23,720
130.	KNR 401-12-15-08-00	Analogia: Mycie posadzki z wykładziny PCW	m2	22,442
	1)	4,99*4,18+1,82*0,87		22,442
140.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Drzwi wraz z ościeżnicami wsp R i M = 2,5	m2	1,600
	1) Drzwi wejściowe do	0,8*2,0		1,600
150.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
160.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż żaluzji z zaklejeniem dziur	kmpl	1,000
170.	KNR 401-12-15-02-00	Mycie drzwi pozostałych typów - drzwi do WC	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
180.	KNR 401-09-19-24-00	Analogia: wymiana wkładki skrzydła WC	szt	1,000
DZIAŁ 2		CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNR N008-02-15-04-00	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 1-komorowego z ociekaczem bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
20.	KNR N008-01-18-01-01	Wymiana baterii pojedynczej z ruchomą wylewką fi 15 (zlewozmywak, umywalka)	szt	2,000
30.	KNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
40.	KNR 402-02-20-05-00	Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa	szt	1,000
50.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie urządzeń sanitarnych (miska ustępowa, umywalka)	szt	2,000
DZIAŁ 3		CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych		
30.	000-00-00-00-00	Czyszczenie gniazd , łączników i rozdzielnic-kalkulacja własna	kmpl	1,000

120. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
130. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
140. KNNR N005-04-06-01-00	Zakup kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW	szt	1,000
150. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- WLZ	szt	1,000
160. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny,	szt	4,000
190. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
200. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna wraz z punktami świetlnymi i WC	szt	8,000