

E78-01-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Szeroka 4/5a - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe</b>		
1.	924-01-01-01-00	Zabezpieczenie osłoną z folii posadzka i pozostałych elementów w lokalu	m2	40,000
10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Zakup, dostarczenie i montaż czujnika tlenku węgla oraz blachy przedpiecowej	kmpl	1,000
20.	KNR C003-04-04-03-00	Odgrzybianie ścian do 5m jednokrotne śródkiem CT 99 - miejscowo w lokalu	m2	8,000
30.	KNR 401-12-02-09-00	Zmycie mydłem technicznym starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	86,758
	1) Ściany	2,55*(5,0*2+4,6*2)+2,55*(1,77*2+0,84*2)		62,271
	2) Sufity	4,6*5,0+1,77*0,84		24,487
40.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	86,758
	1) Ściany	2,55*(5,0*2+4,6*2)+2,55*(1,77*2+0,84*2)		62,271
	2) Sufity	4,6*5,0+1,77*0,84		24,487
50.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	24,487
60.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	53,919
	1) Ściany	2,55*(5,0*2+4,6*2)+0,95*(1,77*2+0,84*2)		53,919
70.	KNR 401-12-06-02-00	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania w łazience na ścianach do wysokości 1,6 m	m2	8,352
	1) Ściany	1,6*(1,77*2+0,84*2)		8,352
80.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	24,420
	1)	5,0*2+4,6*2+1,77*2+0,84*2		24,420
90.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	24,420
100.	KNR 401-12-15-08-00	Analogia: mycie posadzki z wykładziny PCW	m2	24,487
101.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: naprawa skrzydła drzwiowego - zaszpachlowanie dziury w skrzydle	szt	1,000
110.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Drzwi wraz z ościeżnicami wsp R i M = 2,5	m2	3,200
	1)	0,8*2,0*2		3,200
120.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	2,000
130.	KNR 401-12-15-05-00	Mycie okien pozostałych typów obustronne wraz z ościeżnicami	m2	2,044
	1)	1,46*1,4		2,044
140.	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	metr	1,450
150.	KNKB 002-01-04-06-00	Obsadzenie podokiennika PCV dł pow 1 m	szt	1,000
160.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż karnisza	szt	1,000
170.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: rozebranie wyspu węglowego, uzupełnienie muru, zasypianie wyspu i uzupełnienie opaski z płyt chodnikowych wsp o wymiarach 0,6x1,5m	kmpl	1,000
180.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wzmocnienie umocowania masztu anteny TV	kmpl	1,000
190.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	5,000
200.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	5,000
210.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,800
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>CPV 45330000-9: roboty wod-kan</b>		
10.	KNNR N008-02-15-04-00	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 1-komorowego z ociekaczem bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
20.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
30.	KNNR N008-01-18-01-01	Wymiana baterii pojedynczej z ruchomą wylewką fi 15 (umywalka)	szt	1,000

40. KNNR N004-02-30-02-01	Umywalka pojedyncza z syfonem z tworzywa sztucznego L 40	kmpl	1,000
50. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie urządzeń sanitarnych (miska ustępowa)	szt	1,000

<b>DZIAŁ 3</b>	<b>CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>		
30. 000-00-00-00-00	Czyszczenie gniazd , łączników i rozdzielnic-kalkulacja własna	kmpl	1,000
120. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
130. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
140. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa brygosczelna RONDO E27 IP44 przykręcana na korytarzu	kmpl	1,000
150. KNNR N005-04-06-01-00	Zakup kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW	szt	1,000
160. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- WLZ	szt	1,000
170. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny,	szt	4,000
200. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
210. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna wraz z punktami świetlnymi i WC	szt	8,000