

F47-08-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

PGKiM - wymiana bram garażowych 10szt.

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
1.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż skrzydeł bram garażowych, wywiezienie i utylizacja	kmpl	20,000
2.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: dostosowanie ościeży drzwiowych do montażu bram garażowych	kmpl	10,000
10.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: brama przemysłowa segmentowa w kolorze antracyt o wym. 3600x3900 wraz z montażem, podłączeniem i uruchomieniem	kmpl	10,000
DZIAŁ 2		Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-05-01-02-01	Wymiana oprawy świetłówkowej OKW-236 2x36W na oprawę tubową hermetyczną Philips LED 2x18W, IP65, przemysłową (poza garażem nr 9)- 9 garaży x5	szt	45,000
20.	KNNR N009-04-01-05-10	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego natynkowego hermetycznego- (poza garażem nr 9)- 9x1	szt	9,000
30.	KNNR N009-04-02-03-01	Wymiana gniazda wtykowego hermetycznego natynkowego 2x10/16A podwójnego- (poza garażem nr 9)- 9x1	szt	9,000
40.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
50.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	8,000
DZIAŁ 3		Roboty dodatkowe		
10.	000-00-00-00-00	Adaptacja istniejącego oprzewodowania w obrębie otworu do warunków montażu bram segmentowych-kalkulacja własna	kmpl	9,000