

**PRZEDMIAR ROBÓT F48-08-100**

CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Nazwa robót: ACK - remont powierzchni murków w obrębie budynku administracyjnego  
oraz malowanie balustradLokalizacja: ul. Staromorzysławska 3P  
62-510 Konin

Zamawiający: Miasto Konin

**UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA  
ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW  
RÓWNOWAŻNYCH**

PRZEDMIAR F48-08-100

Strona 1

SYKAL-002210

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych				
1	1	924-01-01-01-00	Analogia: Zabezpieczenie folia elementów tego wymagających	m <sup>2</sup>	20,000
1	10	KNKB 003-06-01-02-00	Analogia: Odbicie tynku	m <sup>2</sup>	69,758
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$((0,07+0,52)*10,50)/2)*2$		6,195
	2		0,14*10,50		1,470
	3		2,8*0,52		1,456
	4		2,8*0,14		0,392
	5		0,25*3,6		0,900
	6		$((0,6+0,52)*3,52)/2$		1,971
	7		$((0,24+0,7)*5,3)/2)*2$		4,982
	8		0,14*5,3		0,742
	9		0,64*1,45		0,928
	10		1,37*0,64		0,877
	11		1,3*19,3		25,090
	12		$3,5*0,75+0,37*2,0+6,2*0,45$		6,155
	13		6,2*3,0		18,600
	14				
1	20	KNR 202-26-11-01-60	Ocieplenie ścian w systemie ATLAS - oczyszczenie mechaniczne podłoża	m <sup>2</sup>	69,758
1	30	KNR 202-26-11-02-60	Ocieplenie ścian w systemie ATLAS - zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>	69,758
1	40	KNR 202-26-12-07-60	Analogia: przyklejenie siatki	m <sup>2</sup>	69,758
1	50	KNR 202-26-12-08-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi ochrona narożników kątownikiem	metr	148,460
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$10,5*2+0,14*2+0,52*2+2,8*2+0,14*2+3,52*2+0,6+0,52+3,6*2+5,3*2+0,24+0,07*2+1,45*2+1,37*2+0,64*2+60+10,5+4+12,5$		148,460
1	51	KNR 202-25-26-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt StoPrep Miral	m <sup>2</sup>	65,768
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		69,758-28,5*0,14		65,768
1	60	KNR 202-25-26-03-00	Tynki sylikatowe o strukturze baranek StoSil Ap uziarnienie 2,0 mm	m <sup>2</sup>	65,768
1	70	KNR 202-25-28-01-02	Malowanie elewacji farbą dyspersyjną StoColor Jumbosil	m <sup>2</sup>	65,768
1	80	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	2,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2		2,5		2,500
1	90	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km. Współczynnik 7 do S	m <sup>3</sup>	2,500
1	100	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku	Mg	1,400
1	110	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m <sup>2</sup>	57,780
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$27*0,9+19,3*1,1+5,5*1,1+6,2*1,0$		57,780

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych				
2	10	KNR 401-02-01-10-00	Deskowanie czapek kominowych betonowych i żelbetowych	metr	51,640
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		14,88*2+4,74*2+6,2*2		51,640
2	20	KNR 401-02-02-01-00	Przygotowanie i montaż zbrojenia ø do 6	kg	100,000
2	30	KNR 712-00-01-01-00	Czyszczenie ręczne szczotkami konstr beton poziomej	m <sup>2</sup>	19,584
2	40	KNR 401-02-03-13-00	Uzupełnienie czapek kominowych zbrojonych betonem B-15	m <sup>2</sup>	19,584
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		14,88+4,74*0,6+6,2*0,3		19,584
2	50	KNR 202-06-02-07-00	Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z lepiku asfaltowego	m <sup>2</sup>	19,584
2	60	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m <sup>2</sup>	17,505
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,75*(14,88+4,74)+6,2*0,45		17,505
2	70	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m <sup>2</sup>	6,720
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		28*0,24		6,720
2	80	KNR 401-01-04-02-00	Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3	m <sup>3</sup>	12,753
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1,3*0,5*(14,88+4,74)		12,753
2	90	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>	25,506
2	100	KNR 202-06-36-01-00	Grunтование ręczne eurolanem 3K powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10	m <sup>2</sup>	25,506
2	110	KNR 202-06-41-01-00	Szpachlowanie powierzchni pionowych masa SUPERFLEX-10	m <sup>2</sup>	25,506
2	120	KNR 202-06-41-02-00	Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu	m <sup>2</sup>	25,506
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1,3*(14,88+4,74)		25,506
2	130	KNR 040-01-08-01-00	Ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowanym	m <sup>2</sup>	25,506
2	140	KNR 401-02-01-08-00	Deskowanie schodów prostokątnych betonowych i żelbetowych	m <sup>2</sup>	1,000
2	150	KNR 401-02-02-02-01	Przygotowanie i montaż stali zbrojonej żebrowanej ø 8	kg	5,000
2	160	KNR 401-02-03-10-00	Uzupełnienie schodów prostych zbrojonych betonem B-15	m <sup>3</sup>	0,150
2	170	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: uszczelnienie styku słupków balustrady z obróbkami blacharskimi (spawanie kołnierza + uszczelnienie silikonem styku kołnierza z blachą)	kmpł	1,000
3	UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH				