



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-500 Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Poznaniu KRS nr 0000019516
NIP 665-000-12-14
kapitał zakładowy : 3 000 000,00 zł
tel. (63) 242-82-76, fax (63) 242-82-24

Konin, dn. 18.06.2026 r.

PUBLICZNY KONKURS OFERT

I. NAZWA ZADANIA.

Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych na II piętrze w budynku PGKIM Sp. z o. o. w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8”.

II. ZAMAWIAJĄCY.

Miasto Konin ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin w imieniu i na rzecz którego działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin.
 Tel. 63 242-82-76;
 Fax. 63 242-82-24;
 E-mail: sekretariat@pgkim.konin.pl; przetargi@pgkim.konin.pl

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DODATKOWE WARUNKI.

Kody CPV:45000000-7 – Roboty budowlane

- Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych na II piętrze w budynku PGKIM Sp. z o. o. w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8”.
- Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego Ogłoszenia.
- Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie robót budowlanych (zwiększenie, zmniejszenie zakresu robót, roboty zamienne), które mogą wynikać na etapie realizacji zamówienia.
- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonanie robót i materiałów budowlanych na okres min. 36 miesięcy oraz na dostarczone urządzenia min. 24 miesiące.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Do dnia od 01.07.2026 r. do 31.08.2026 r.

V. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:
 - 1.1. W okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane charakterem i zakresem zbliżone do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości ich wykonania min. 30 000,00zł.
 - 1.2. Dysponuje lub będzie dysponował min. 3 pracownikami, którzy zostaną skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia oraz min. 1 osobę, która będzie kierować robotami budowlanymi, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane.
 - 1.3. Posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 30 000,00zł.
- Potwierdzenie spełnienia wymogów określonych w pkt 1 należy przedstawić na druku – Załączniku Nr 2.
- Niezależnie od warunków udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują prawa z tytułu rękojmi.

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Zamawiający dokona oceny oferty według następującego kryterium i jej wagi:

L.p.	Oznaczenie kryterium	Kryterium	Waga kryterium
1.	K1	Cena (brutto)	80%
2.	K2	Gwarancja na wykonane roboty oraz materiały budowlane	10%

1.1. Punkty w kryterium K1 – Cena (brutto) zostaną wyliczone wg poniższego wzoru:

$$K1 = \frac{\text{Najniższa cena wśród ofert}}{\text{Cena oferty ocenianej}} \times 100$$

Kryterium K1– Cena (brutto) oznacza cenę zaoferowaną przez wykonawcę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

1.2. Punkty w kryterium K2 – Gwarancja na wykonane roboty oraz materiały budowlane zostaną przyznane w następujący sposób:

Kryterium „Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane” liczone w okresach miesięcznych.

Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane	Liczba przyznanych punktów w kryterium K2
36 miesięcy	50 pkt
48 miesięcy	75 pkt
60 miesięcy	100 pkt

Kryterium K2– Gwarancja na roboty budowlane oznacza okres gwarancji, jaką Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane oraz użyte i wmontowane materiały budowlane. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się dniem podpisania przez obie strony umowy protokołu z odbioru końcowego robót budowlanych.

Uwaga: Maksymalny okres gwarancji, za który wykonawca otrzyma punkty wynosi 60 miesięcy. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji spowoduje, że Zamawiający do oceny oferty przyjmie 60 miesięcy.

1.3. Punkty w kryterium K3 – Gwarancja na zamontowane urządzenia zostaną przyznane w następujący sposób:

2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi powyżej kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującymi wzorami:

$$3.1 \text{ } WOn = K1 \times 80\% + K2 \times 20\%$$

gdzie:

WOn – wskaźnik oceny oferty n

K1 – kryterium 1

K2 – kryterium 2

K3 – kryterium 3

4. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najwyższą ocenioną ofertę.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w Ogłoszeniu.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany ze strony <http://prod.ceidg.gov.pl> lub aktualny wyciąg z KRS wg stanu na dzień sporządzenia oferty –

Załącznik nr 1 do oferty.

4. Oferta musi znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, z napisem:

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....

**Miasto Konin ul. Plac wolności 1, 62-500 Konin w imieniu i na rzecz którego działa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie
ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin**

Oferta na:

**„Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych na II piętrze w budynku PGKiM Sp. z o. o.
w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8”**

Nie otwierać przed: 26.06.2026 r., godz. 10:30”

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały (np. na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnie długopisem). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i trwale spięte.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferty ze zmianami, oprócz oznaczeń jak w ustępach powyżej, muszą być dodatkowo oznaczone określeniem: „ZMIANA”. W pierwszej kolejności zostaną otwarte koperty oznaczone w ten sposób. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć w miejscu wyznaczonym na składanie ofert stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną. Wycofana oferta zostanie zwrócona Wykonawcy bezpośrednio po sesji otwarcia ofert.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie, odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje oraz wykazać dlaczego dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ofertę złożoną bez podziału na część jawną i tajną, Zamawiający uzna za ofertę jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas sesji otwarcia ofert.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cenę oferty netto oraz brutto zawartą w ofercie należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do pełnych groszy, według zasad określonych w załączniku Nr 1 do Ogłoszenia. Cena ta nie będzie podlegała żadnym negocjacom. **Ceny ofert należy wyliczyć na podstawie sporządzonego kosztorysu szczegółowego, który będzie stanowił załącznik do oferty.**
2. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia podana w ofercie musi być ceną netto i brutto (w tym określony podatek VAT). Cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, określonego w niniejszym Ogłoszeniu oraz przedmiarze robót.
3. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia.
4. Przez cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia, należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 r. poz. 915).
5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii Europejskiej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, wynikających z innych przepisów, w tym celnych.
6. Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: **ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, pok. Nr 112.**
2. Termin składania ofert upływa w dniu **26.06.2026 r., godz. 09:45**
3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy, co będzie równoznaczne z niezłożeniem oferty przez Wykonawcę.
5. Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj.: **26.06.2026 r., godz. 10:30**, w siedzibie Zamawiającego, **pok. Nr 115.**

X. INNE POSTANOWIENIA.

1. Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 30 dni od złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
4. Okres związania ofertą - 30 dni od daty terminu otwarcia ofert.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania umowy w zakresie zmiany zakresu robót budowlanych, wynagrodzenia, terminów realizacji zamówienia oraz innych istotnych postanowień umowy.
6. Ogólne postanowienia i zobowiązania stron zawiera projekt umowy – **Załącznik Nr 3.**

XI. POZOSTAŁE UWAGI.

1. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Ewelina Przechowiecka-Świątecka – sprawy proceduralne oraz merytoryczne

2. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w Części I Ogłoszenia, z dopiskiem zawierającym numer postępowania: **DZN/T/167/2026, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert** pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął po terminie, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał niniejsze ogłoszenie bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczona została treść ogłoszenia.
5. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, pytać o rażąco niską cenę oraz inne składowe złożonej oferty.
6. Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach:
 - 6.1. z powodu braku wyjaśnień dotyczących złożonej oferty,
 - 6.2. gdy zachodzi podejrzenie rażąco niskiej ceny, a Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu wystarczających wyjaśnień na piśmie,
 - 6.3. niezgodności oferty z wymogami Zamawiającego.
 - 6.4. Brak spełnienia warunków wykonania zamówienia określonych w pkt. V.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert w przypadkach gdy:
 - 7.1. nie złożono żadnej oferty, odpowiadającej warunkom udzielenia zamówienia określonym przez Zamawiającego;
 - 7.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe zamawiającego;
 - 7.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub jest niecelowe;
 - 7.4. postępowanie obciążone jest wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia ważnej umowy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
9. Zamawiający ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego:
 - 9.1. wynik postępowania podając nazwę, adres wybranego wykonawcy, cenę najkorzystniejszej oferty oraz warunki wykonania zamówienia, które podlegały ocenie w przyjętych w postępowaniu kryteriach,
 - 9.2. informację o unieważnieniu postępowania z podaniem przyczyn unieważnienia.

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, informuje, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, dalej jako „ADO”;
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Janusz Graczyk, tel. kontaktowy 63 242-82-76; e-mail: iod@pgkim.konin.pl;
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych na II piętrze w budynku PGKiM Sp. z o. o. w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8”. **DZN/T/167/ 2026**, prowadzonym w trybie publicznego konkursu ofert, jak również zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się po obiektach ADO, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ADO na szkodę (monitoring wizyjny). Cele, zakres oraz sposób zastosowania ww. monitoringu są dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie ADO i na stronie internetowej ADO www.pgkim.konin.pl zakładce „Ochrona danych osobowych” plik „Klucz do monitoringu”. Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług ADO oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń ADO w postępowaniu sądowym;
4. prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług na podstawie Statutu Spółki;
5. Pana/Pani dane osobowe są udostępniane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo - Krajowemu Rejestrowi Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 (51-214 Wrocław) oraz innym podmiotom/agencjom windykacyjnym w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Pana/Panią przedmiotu umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym do zakończenia ewentualnego postępowania sądowego i uprawomocnienia się orzeczenia sądowego, nie dłużej niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12 poz. 114 ze zm.). W zakresie form monitoringu, o których mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli ADO będzie przetwarzał dane osobowe zgromadzone na nagraniach wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i będzie je przechowywał przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub ADO powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
8. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego oraz warunkiem zawarcia prawnie skutecznej umowy. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje konieczność rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy ADO a Panem/Panią;
11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu.

XII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA.

1. Formularz oferty – załącznik Nr 1;
2. Formularz potwierdzenia spełniania warunków – załącznik Nr 2;
3. Projekt umowy – załącznik Nr 3;
4. Przedmiar robót – załącznik Nr 4.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Koninie

.....

Konin, dn. 26.06.2026 r.
Sporządził: EPŚ

(Pieczęć adresowa wykonawcy)

.....
/telefon/

.....
/fax/

.....
/adres e-mail – jeśli posiada/

NIP

REGON

OFERTA PRZETARGOWA

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Koninie
ul. Marii Dąbrowskiej 8

Sygnatura sprawy: DZN/T/ 167/2026

..... dnia
(miejscowość)

Przystępując do publicznego konkursu ofert na zadanie pod nazwą: „Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych na II piętrze w budynku PGKiM Sp. z o. o. w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8” przedkładamy niniejszą ofertę:

L.p.	Nazwa zadania	Oferowana cena bez podatku VAT (netto)	Stawka VAT (%)	Równowartość należnego podatku VAT	Oferowana cena z podatkiem VAT (brutto)
1.	Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych na piętrze w budynku PGKiM Sp. z o. o. w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8”.				
	Razem:				

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Zaoferowana cena została obliczona na podstawie kosztorysu szczegółowego, który stanowi załącznik do niniejszej oferty.

4. Stawka roboczogodziny uwzględniona w załączonym kosztorysie inwestorskim:

	Zł
Stawka roboczogodziny (wartość z narzutami i zyskiem, bez należnego podatku VAT):	

.....
/pieczęć i podpis pełnomocnego
przedstawiciela wykonawcy

5. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:

Rozpoczęcie - ilość dni od daty zawarcia umowy*	Termin zakończenia – dzień/miesiąc/rok**

* - przewidywany termin zawarcia umowy: **26.06.2026 r.**

** - jako termin zakończenia ustala się dzień podpisania protokołu końcowego z odbioru robót.

6. Gwarancja jakości udzielona Zamawiającemu:

	Ilość miesięcy
Udzielamy gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i wmontowane materiały budowlane na okres***:	

*** - okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem podpisania protokołu końcowego z odbioru robót.

7. Należność za wykonane usługi, będzie rozliczana jedną fakturą wystawioną na podstawie protokołu z odbioru końcowego robót budowlanych.

8. Termin płatności – 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Oświadczamy, że posiadamy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w

nr polisy:....., okres obowiązywania: od do

suma gwarancyjna:

11. Oświadczamy, że pracownicy wykonujący przedmiot zamówienia będą posiadać odpowiednie kwalifikacje.

12. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach, określonych w projekcie umowy, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.

13. Przedmiot zamówienia wykonamy **bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców****** w zakresie:

.....

**** - niepotrzebne skreślić

14. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty oświadczenia i dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. (art. 233 k.k.)

15. Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr. do nr.

16. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

-

-

-

Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
/pieczęć i podpis pełnomocnego
przedstawiciela wykonawcy

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa, adres, w zależności
 od podmiotu NIP/PESEL,
 KRS/CEiDG)

Oświadczenie Wykonawcy**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Składając ofertę w publicznym konkursie ofert na wykonanie zadania pod nazwą:
**„Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych na II piętrze w budynku PGKiM Sp. z o. o.
 w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8”** prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
 Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, oświadczam, spełniam warunki
 posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:

1. W zakresie wykonanych robót budowlanych określonych w Części V Ogłoszenia:

L.p.	Zamawiający	Nazwa zadania, zakres robót budowlanych	Wartość brutto zamówienia	Data wykonania zamówienia (data rozpoczęcia i zakończenia)
1.				
2.				
3.				

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody określające czy w/w roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

DZN/T/ 167/2026

2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do zrealizowania zamówienia:
Oświadczam, że wszyscy pracownicy skierowani do realizacji usługi posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe

.....
(miejsowość)

.....
(data)

.....
(podpis)

3. Oświadczam, że nie występują wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

.....
(miejsowość)

.....
(data)

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
(miejsowość)

.....
(data)

.....
(podpis)

U M O W A nr

zawarta w dniu2026 r. w Koninie pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000019516, NIP 665-000-12-14, kapitał zakładowy: 3 000 000 zł, reprezentowana przez:

Michała Zawadzkiego – Prezesa Zarządu,
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....
.....
zwanym dalej „Wykonawcą”, wybranym w wyniku ogłoszenia o publicznym konkursie ofert została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania zamówienia o nazwie:

.....
.....

2. Szczegółowy zakres prac objętych umową zawiera przedmiar robót.
3. Przedmiar robót stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Terminy realizacji umowy:

1. zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
2. wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie do dnia
3. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uznaje się datę skutecznego dostarczenia do siedziby Zamawiającego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót obejmujących wszelkie czynności, o których mowa w §1.

§ 3

1. Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.
2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę będą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

§ 4

1. Do wykonania przedmiotu umowy Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, energii elektrycznej.
2. Dopuszcza się możliwość odpłatnego udostępnienia ww. mediów Wykonawcy po protokolarnym ustaleniu zasad rozliczenia.

§ 5

1. Za kompleksowe wykonanie prac opisanych w § 1 ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy w wysokości netto zł, słownie: plus obowiązujący podatek VAT w wysokości....., słownie:, bruttozł, słownie:
2. W powyższej wartości mieszczą się wszystkie składniki cenotwórcze wykonania przedmiotu umowy, w tym wartość dostarczonych przez Wykonawcę materiałów budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.
3. Zapłata za wykonane prace odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w § 12 niniejszej umowy.
4. Dopuszcza się możliwość udzielenia robót dodatkowych i zamiennych na warunkach jak w złożonej ofercie oraz zmniejszenia zakresu robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

§ 6

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:,
telefon kontaktowy

§ 7

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. kompleksowe wykonanie zamówienia zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją, o której mowa w § 1, wymogami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa,
2. zabezpieczenie terenu robót w czasie użytkowania obiektu przed dostępem osób niepowołanych,
3. zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem,
4. zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami, sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, zorganizowania zaplecza budowy, dokonania wszelkich uzgodnień, oznakowania, zabezpieczenia robót oraz innych prac związanych z realizacją niniejszej umowy,
5. stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
6. zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez przedstawicieli Zamawiającego,
7. przestrzeganie przepisów B.H.P. i p.poż.,
8. zabezpieczenie kompletu materiałów do wykonania przedmiotu umowy,

9. pełnienie obowiązków gospodarza terenu budowy od daty jego przejęcia do czasu odbioru końcowego robót budowlanych wynikających z przedmiotu umowy,
10. każdego dnia po zakończeniu robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do posprzątania terenu, gdzie wykonywane były roboty budowlane, a w przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy,
11. usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,
12. dopełnienie obowiązków związanych z odbiorem końcowym kompleksowo wykonanych robót budowlanych, których zakres określony został w § 1,
13. sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
14. przekazywanie na bieżąco Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów,
15. natychmiastowe usuwanie ewentualnych awarii,

§ 8

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

1. uszkodzenie i zniszczenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,
2. uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym z przekazaniem Wykonawcy,
3. szkody osób trzecich powstałe w wyniku wykonywania prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
4. szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach budowlanych na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca naprawia na własny koszt.

§ 9

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia niezbędne do wykonania umowy.
2. Wykonawca obowiązany jest do starannego zapoznania się z przedmiarem robót, należytej oceny kompleksowego zakresu prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zaniedbanie tych obowiązków, w szczególności poprzez błędne lub niedostateczne zapoznanie się z właściwym zakresem nie uzasadnia ze strony Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
3. Zamawiający umożliwi na pisemny wniosek Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

§ 10

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych,
2. odebranie robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia,
3. zapłata za zrealizowany zakres prac wg warunków niniejszej umowy.

§ 11

Kontrola postępu i jakości robót:

1. Zamawiający kontroluje przebieg realizacji robót budowlanych,
2. o wykrytych wadach w robotach budowlanych i innych pracach związanych z przedmiotem umowy Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę przy czym fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad ujawnionych w późniejszym terminie,
3. wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być niezwłocznie zgłoszone Zamawiającemu i usunięte w uzgodnionym terminie,
4. usunięcie wad potwierdza Zamawiający,
5. jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, wówczas Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem,
6. wszystkie materiały i jakość robót muszą być dostosowane do wymagań Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami natomiast wszelkie próbki i atesty Wykonawca dostarczy na własny koszt.

§ 12

Zasady i terminy dokonywania odbiorów:

1. przewiduje się następujące rodzaje odbiorów:
 - a) częściowy:
 - polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót objętych tym odbiorem,
 - odbioru dokonuje Zamawiający,
 - zgłoszenia do odbioru częściowego (robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót w toku) dokonuje osoba sprawująca nadzór nad realizacją robót budowlanych,
 - b) końcowy: dotyczących wykonania całego przedmiotu umowy,
 - c) nie później niż w umownym terminie zakończenia przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 2 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru oraz przedkłada do zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzi między innymi dokumentacja powykonawcza obejmująca:
 - deklarację kierownika budowy dot. wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami, jeśli dokumenty te są wymagane,
 - zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy,
 - certyfikaty, znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów,
 - protokoły z odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,
 - karty gwarancyjne (zamontowanych urządzeń, na wykonane roboty itp.),

- dokument przekazania odpadów niebezpiecznych celem unieszkodliwienia uprawnionej jednostce posiadającej stosowne zezwolenie.
- 2. W terminie 3 dni od chwili przekazania przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych Zamawiający dokonuje ich sprawdzenia i w przypadku kompletności i prawidłowości dokumentów rozpisuje odbiór końcowy. Przystąpienie do odbioru końcowego nie może nastąpić później niż 7 dni od daty zgłoszenia.

§ 13

Ustala się następujące zasady rozliczenia za wykonane prace związane z przedmiotem umowy:

1. fakturę należy wystawiać na podstawie protokołu z odbioru końcowego na:
Nabywca, Odbiorca faktury: PGKiM Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, NIP 665-000-12-14,
2. termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,
3. za spełnienie niniejszego warunku uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego,
4. w razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należności, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości,
5. termin przedłożenia przez Wykonawcę ostatecznego rozliczenia robót ustala się na 7 dni od daty zakończenia odbioru końcowego,
6. rachunek, na który dokonywany będzie przelew wynagrodzenia dla Wykonawcy, powinien, w momencie dokonywania przelewu środków przez Zamawiającego, znajdować się na tzw. „białej liście”, tj. wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
7. w przypadku, kiedy podany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy nie znajdzie się w ww. wykazie, Zamawiający w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym właściwym dla Wykonawcy.

§ 14

Zamawiający może naliczyć następujące kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy:

1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 200,00 zł (brutto),
2. w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad w wykonywanym przedmiocie umowy, pomimo których możliwe jest korzystanie z obiektu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł (brutto) za każdy dzień licząc od dnia następnego po terminie odbioru robót do dnia usunięcia tych wad łącznie,
3. w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad w wykonywanym przedmiocie umowy, poprzez które uniemożliwione jest korzystanie z obiektu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł (brutto) za każdy dzień licząc od dnia następnego po terminie odbioru robót do dnia usunięcia tych wad łącznie,
4. wady stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji jakości Wykonawca usunie na własny koszt w terminie wymaganym przez Zamawiającego,
5. za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w ust. 4. powyżej Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia (brutto) o którym mowa w § 5 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 20% tegoż wynagrodzenia,
6. odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,
7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktury za wykonane roboty należności Zamawiającego, o których mowa w ust. 1., 2., 3., 5,
8. o fakcie potrącenia Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.

§ 15

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - a) ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,
 - b) Wykonawca nie podjął realizacji zadania w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy, poza uzasadnionymi przypadkami,
 - c) Wykonawca pomimo pisemnego żądania Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z umową,
 - d) Wykonawca przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 14 dni, chyba że przerwa wynika z zaakceptowanego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy,
 - e) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku na rzecz wierzycieli,
 - f) Wykonawca wykonuje roboty przy pomocy podwykonawców bez zgody Zamawiającego.
2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia opisane w ust. 1. powyżej w terminie 30 dni od daty powzięcia przez niego informacji o wystąpieniu którejkolwiek z ww. podstaw do odstąpienia.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązywać się z zobowiązań umownych, w szczególności finansowych.
4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.
5. Jeżeli kara umowna naliczona w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 16

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na roboty i wmontowane materiały budowlane objęte niniejszym zamówieniem na okres miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Okres rękojmi biegnie równoległe z okresem udzielonej gwarancji.
4. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w następujących terminach:
 - na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia wad i usterek przez służby Zamawiającego,
 - na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości.
5. W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.

§ 17

1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego z tytułu szkód mogących powstać w związku z wykonywaniem robót określonych w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim przy prowadzeniu określonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę na wartość min 30 000,00zł.
2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową, o której mowa w ust.1 niniejszej umowy oraz dowody opłacenia składek w dniu podpisania umowy. Kserokopia ww. polisy oraz dowody opłacenia składek stanowią załącznik do niniejszej umowy.

§ 18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności

§ 19

Strony wykluczają dopuszczalność cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 20

Spory, jakie mogą wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

W zakresie nieuregulowanym zapisami niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 19 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 22

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

G30-03-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Biurowiec PGKiM - remont pomieszczeń biurowych na II piętrze

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe				
DZIAŁ 1.1				
Pokój 213				
10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż rolet pionowych wraz z prowadzicami oraz odbojnic ze ścian	kmpl	1,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż i ponowne ustawienie mebli oraz montaż odbojnic	kmpl	1,000
30.	924-01-01-01-00	Analogia: Zabezpieczenie osłoną z folii stolarki, parapetów, grzejników i pozostałych elementów tego wymagających	m2	30,000
	1)	30		30,000
40.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5	metr	11,920
	1)	2,85*2+3,11*2		11,920
50.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	8,864
	1)	2,85*3,11		8,864
60.	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	8,864
70.	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłozy poziomymi preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	8,864
80.	KNR 202-28-05-06-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek GRES 60x20 na zaprawie ATLAS grub 5 mm. Antypoślizgowość płytek min. R9 lub wyższy.	m2	8,864
90.	KNR 202-11-19-01-50	Cokoliki wys 10 cm z płytek Gres 60x20. I na klej z przygotowaniem podloza.	metr	11,920
100.	KNR 202-28-09-05-01	Listwa wykanczająca z AL	metr	11,920
110.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	42,001
	1)	(2,85*2+3,11*2)*2,78+2,85*3,11		42,001
120.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	42,001
130.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	8,864
	1)	2,85*3,11		8,864
140.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m2	33,137
	2)	42,001-8,864		33,137
150.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
160.	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych fi do 50	metr	8,500
170.	KNR 401-12-12-19-00	Analogia: Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników żebrowych. 2 szt - 10 żeber	m2	5,000
DZIAŁ 1.2				
Pokój 214				
10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż rolet pionowych wraz z prowadzicami oraz odbojnic ze ścian	kmpl	1,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż i ponowne ustawienie mebli oraz montaż odbojnic	kmpl	1,000
30.	924-01-01-01-00	Analogia: Zabezpieczenie osłoną z folii stolarki, parapetów, grzejników i pozostałych elementów tego wymagających	m2	30,000
	1)	30		30,000
40.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5	metr	11,700
	1)	2,74*2+3,11*2		11,700
50.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	8,521
	1)	2,74*3,11		8,521
60.	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	8,521
70.	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłozy poziomymi preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	8,521
80.	KNR 202-28-05-06-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek GRES 60x20 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m2	8,521

90.	KNR 202-11-19-01-50	Cokoliki wys 10 cm z płytek Gres 60x20. I na klej z przygotowaniem podłoża.	metr	11,700
100.	KNR 202-28-09-05-01	Listwa wykanczająca z AL	metr	11,700
110.	KNR 401-12-04-08-00 1)	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi $(2,74*2+3,11*2)*2,78+2,74*3,11$	m2	41,047 41,047
120.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	41,047
130.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	8,521
140.	KNR 401-12-04-02-00 2)	Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian 41,047-8,521	m2	32,526 32,526
160.	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych fi do 50	metr	8,500
170.	KNR 401-12-12-19-00	Analogia: Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników żebrowych. 2 szt - 10 żeber	m2	5,000
180.	KNR 401-12-06-10-00 10)	Analogia: Malowanie parapetów 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem $(0,24*1,21)*2$	m2	0,581 0,581

DZIAŁ 1.3

Pokój 209

10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż rolet pionowych wraz z prowadnicami oraz odbojnic ze ścian	kmpl	1,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż i ponowne ustawienie mebli oraz montaż odbojnic	kmpl	1,000
30.	924-01-01-01-00 1)	Analogia: Zabezpieczenie osłoną z folii stolarki, parapetów, grzejników i pozostałych elementów tego wymagających 30	m2	30,000 30,000
40.	KNNR N002-12-06-06-00 1)	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5 $3,14*2+2,82*2$	metr	11,920 11,920
50.	KNR 401-08-18-05-00 1)	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $3,14*2,82$	m2	8,855 8,855
60.	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	8,855
70.	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoża poziomymi preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	8,855
80.	KNR 202-28-05-06-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek GRES 60x20 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m2	8,855
90.	KNR 202-11-19-01-50 1)	Cokoliki wys 10 cm z płytek Gres 60x20. I na klej z przygotowaniem podłoża. $3,14*2+2,82*2$	metr	11,920 11,920
100.	KNR 202-28-09-05-01	Listwa wykanczająca z AL	metr	11,920
110.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
120.	KNR 401-12-04-08-00 1)	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi $3,14*2,82+(3,14*2+2,82*2)*2,78$	m2	41,992 41,992
130.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	41,992
140.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	8,855
150.	KNR 401-12-04-02-00 2)	Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian 41,992-8,855	m2	33,137 33,137
160.	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych fi do 50	metr	8,500
170.	KNR 401-12-12-19-00	Analogia: Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników żebrowych. 2 szt - 10 żeber	m2	5,000
180.	KNR 401-12-06-10-00 10)	Analogia: Malowanie parapetów 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem $(0,24*1,21)*2$	m2	0,581 0,581

DZIAŁ 1.4

Pokój 208

10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż rolet pionowych wraz z prowadnicami oraz odbojnic ze ścian	kmpl	1,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż i ponowne ustawienie mebli oraz montaż odbojnic	kmpl	1,000
30.	924-01-01-01-00 1)	Analogia: Zabezpieczenie osłoną z folii stolarki, parapetów, grzejników i pozostałych elementów tego wymagających 30	m2	30,000 30,000

40.	KNNR N002-12-06-06-00 1)	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5 $3,14*2+2,82*2$	metr	11,920 11,920
50.	KNR 401-08-18-05-00 1)	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $3,14*2,82$	m2	8,855 8,855
60.	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	8,855
70.	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoża poziomymi preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	8,855
80.	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 mr z zaprawy CERESIT CN 72	m2	8,855
90.	KNR 202-28-05-06-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek GRES 60x20 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m2	8,855
100.	KNR 202-11-19-01-50 1)	Cokoliki wys 10 cm z płytek Gres 60x20. I na klej z przygotowaniem podłoża. $3,14*2+2,82*2$	metr	11,920 11,920
110.	KNR 202-28-09-05-01	Listwa wykarczająca z AL	metr	11,920
120.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
130.	KNR 401-12-04-08-00 1)	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi $3,14*2,82+(3,14*2+2,82*2)*2,78$	m2	41,992 41,992
140.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	41,992
150.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	8,855
160.	KNR 401-12-04-02-00 2)	Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian $41,992-8,855$	m2	33,137 33,137
170.	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych fi do 50	metr	8,500
180.	KNR 401-12-12-19-00	Analogia: Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników żebrowych. 2 szt - 10 żeber	m2	5,000
190.	KNR 401-12-06-10-00 10)	Analogia: Malowanie parapetów 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem $(0,24*1,21)*2$	m2	0,581 0,581

DZIAŁ 1.5

Pokój 207

10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż odbojnic ze ścian	kmpl	1,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż i ponowne ustawienie mebli oraz montaż odbojnic	kmpl	1,000
30.	924-01-01-01-00 1)	Analogia: Zabezpieczenie osłoną z folii stolarki, parapetów, grzejników i pozostałych elementów tego wymagających 30	m2	30,000 30,000
40.	KNNR N002-12-06-06-00 1)	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5 $3,1*2+2,8*2$	metr	11,800 11,800
50.	KNR 401-08-18-05-00 1)	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $3,1*2,8$	m2	8,680 8,680
60.	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	8,680
70.	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoża poziomymi preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	8,680
80.	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 10 mm w pomieszczeniach ponad 8 mr z zaprawy CERESIT CN 72 wsp. R i M = 2,0	m2	8,680
90.	KNR 202-28-05-06-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek GRES 60x20 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m2	8,680
100.	KNR 202-11-19-01-50	Cokoliki wys 10 cm z płytek Gres 60x20. I na klej z przygotowaniem podłoża.	metr	11,800
110.	KNR 202-28-09-05-01	Listwa wykarczająca z AL	metr	11,800
120.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
121.	KNR 401-12-02-09-00 10)	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 $(3,1*2+2,8*2)*2,8+3,1*2,8$	m2	41,720 41,720
122.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	41,720
123.	KNR 202-08-15-04-00 10)	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach $(2,8*2+3,1*2)*2,8$	m2	33,040 33,040
124.	KNR 202-08-15-06-00 10)	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach $2,8*3,1$	m2	8,680 8,680
140.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	41,992

150.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	8,855
160.	KNR 401-12-04-02-00 2)	Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian 41,992-8,855	m2	33,137 33,137
170.	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych fi do 50	metr	8,500
180.	KNR 401-12-12-19-00	Analogia: Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników żebrowych. 2 szt - 10 żeber	m2	5,000
190.	KNR 401-12-06-10-00 10)	Analogia: Malowanie parapetów 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem (0,24*1,21)*2	m2	0,581 0,581

DZIAŁ 1.6

Pokój 206

10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż rolet pionowych wraz z prowadnicami oraz odbojnic ze ścian	kmpł	1,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż i ponowne ustawienie mebli oraz montaż odbojnic	kmpł	1,000
30.	924-01-01-01-00 1)	Analogia: Zabezpieczenie osłoną z folii stolarki, parapetów, grzejników i pozostałych elementów tego wymagających 30	m2	30,000 30,000
40.	KNNR N002-12-06-06-00 1)	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5 5,62*2+2,81*2	metr	16,860 16,860
50.	KNR 401-08-18-05-00 1)	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,62*2,81	m2	15,792 15,792
60.	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	15,792
70.	KNR 202-11-34-01-00	Grunтовanie podłozы poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	15,792
80.	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 mr z zaprawy CERESIT CN 72	m2	15,792
90.	KNR 202-28-05-06-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek GRES 60x20 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m2	15,792
100.	KNR 202-11-19-01-50	Cokoliki wys 10 cm z płytek Gres 60x20. I na klej z przygotowaniem podłozы.	metr	15,792
110.	KNR 202-28-09-05-01	Listwa wykanczająca z AL	metr	15,792
120.	KNR 401-12-04-08-00 1)	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi 2,8*(5,62*2+2,81*2)+5,62*2,81	m2	63,000 63,000
130.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	63,000
140.	KNR 401-12-04-01-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów 15,792	m2	15,792 15,792
150.	KNR 401-12-04-02-00 2)	Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian 63,00-15,792	m2	47,208 47,208
170.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
180.	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych fi do 50	metr	6,500
190.	KNR 401-12-12-19-00	Analogia: Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników żebrowych. 2 szt - 24 żebra	m2	12,000
200.	KNR 401-12-06-10-00 10)	Analogia: Malowanie parapetów 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem (0,24*1,21)*2	m2	0,581 0,581

DZIAŁ 1.7

Pokój 205

10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż rolet pionowych wraz z prowadnicami oraz odbojnic ze ścian	kmpł	1,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż i ponowne ustawienie mebli oraz montaż odbojnic	kmpł	1,000
30.	924-01-01-01-00	Analogia: Zabezpieczenie osłoną z folii stolarki, parapetów, grzejników i pozostałych elementów tego wymagających oraz posadzki z płytek ceramicznych	m2	45,000
40.	KNR 401-12-04-08-00 1)	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi 2,78*(2,81*2+5,64*2)+5,64*2,81	m2	62,830 62,830
50.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	62,830
60.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	15,848

	1)	2,81*5,64		15,848
70.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m2	46,982
	2)	62,83-15,848		46,982
80.	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych fi do 50	metr	8,500
90.	KNR 401-12-12-19-00	Analogia: Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników żebrowych. 2 szt - 13 żeber	m2	6,500
100.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000

DZIAŁ 1.8

Pokój 204

10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż rolet pionowych wraz z prowadzicami oraz odbojnic ze ścian	kmpł	1,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż i ponowne ustawienie mebli oraz montaż odbojnic	kmpł	1,000
30.	924-01-01-01-00	Analogia: Zabezpieczenie osłoną z folii stolarki, parapetów, grzejników i pozostałych elementów tego wymagających	m2	30,000
	1)	30		30,000
40.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5	metr	17,000
	1)	5,69*2+2,81*2		17,000
50.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	15,989
	1)	5,69*2,81		15,989
60.	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	15,989
70.	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	15,989
90.	KNR 202-28-05-06-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek GRES 60x20 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m2	15,989
100.	KNR 202-11-19-01-50	Cokoliki wys 10 cm z płytek Gres 60x20. I na klej z przygotowaniem podłoża.	metr	17,000
110.	KNR 202-28-09-05-01	Listwa wykanczająca z AL	metr	17,000
120.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	63,000
	1)	2,8*(5,62*2+2,81*2)+5,62*2,81		63,000
130.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	63,000
140.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	15,792
	1)	15,792		15,792
150.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m2	47,208
	2)	63,00-15,792		47,208
160.	KNR 401-12-12-19-00	Analogia: Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników żebrowych. 2 szt - 10 żeber	m2	5,000
170.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
180.	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych fi do 50	metr	6,500
190.	KNR 401-12-12-19-00	Analogia: Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników żebrowych. 2 szt - 24 żebra	m2	12,000
200.	KNR 401-12-06-10-00	Analogia: Malowanie parapetów 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem	m2	0,581
	10)	(0,24*1,21)*2		0,581

DZIAŁ 1.9

Pokój 201

10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż rolet pionowych wraz z prowadzicami oraz odbojnic ze ścian	kmpł	1,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż i ponowne ustawienie mebli oraz montaż odbojnic	kmpł	1,000
30.	924-01-01-01-00	Analogia: Zabezpieczenie osłoną z folii stolarki, parapetów, grzejników i pozostałych elementów tego wymagających	m2	30,000
	1)	30		30,000
40.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5	metr	16,720
	1)	2,73*2+5,63*2		16,720
50.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	15,370
	1)	2,73*5,63		15,370
60.	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	15,370
70.	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	15,370

90.	KNR 202-28-05-06-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek GRES 60x20 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m2	15,370
100.	KNR 202-11-19-01-50	Cokoliki wys 10 cm z płytek Gres 60x20. I na klej z przygotowaniem podłoża.	metr	16,720
110.	KNR 202-28-09-05-01	Listwa wykanczająca z AL	metr	16,720
111.	KNR 202-26-12-07-60	Analogia: przyklejenie siatki na suficie - zaklejenie pęknięć sufitu	m2	1,200
120.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	62,520
	1)	$2,82*(2,73*2+5,63*2)+2,73*5,63$		62,520
130.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	62,520
140.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	15,370
150.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m2	47,150
	2)	62,52-15,370		47,150
160.	KNR 401-12-12-19-00	Analogia: Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników żebrowych. 2 szt - 15 żeber	m2	7,500
170.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
180.	KNR 401-12-06-10-00	Analogia: Malowanie parapetów 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem	m2	0,581
	10)	$(0,24*1,21)*2$		0,581
190.	KNR 401-12-06-10-00	Analogia: Malowanie parapetów 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem	m2	0,581
	10)	$(0,24*1,21)*2$		0,581
200.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż roletek okiennych. 2 szt. okien (okna 3-dzielne)	kmpl	1,000

DZIAŁ 1.10

Wyniesienie odpadów

10.	KNR 401-01-06-04-00	Analogia: Usunięcie pozostałości - odniesienie do kontenera	m3	5,000
	10)	5		5,000

DZIAŁ 2

Biurowiec "A", piętro II

DZIAŁ 2.1

Roboty elektryczne- pokój 201

10.	CEN 000-00-00-00-00	Przeniesienie klimatyzatora wraz z zasilaniem - kalkulacja własna	szt	1,000
20.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego 230V i komputerowego	szt	3,000
40.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	1,000
50.	KNNR N009-05-01-06-00	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	2,000
90.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	1,500
120.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	15,000
130.	KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	15,000
140.	KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	1,000
150.	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	3,000
160.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	9,000
170.	KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	2,500
171.	KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym do zasilania opraw na suficie	metr	6,000
180.	KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr	4,000
190.	KNNR N005-02-12-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych do zasilania gniazda komputerowego	metr	4,500
220.	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej- przeniesienie na drugą stronę drzwi	szt	1,000
230.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- dodatkowe gniazda po lewej i po prawej stronie	szt	2,000
240.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- montaż gniazda z demontażu	szt	2,000

250. KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane komputerowe z demontażu	szt	1,000
251. KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. komputerowe podwójne , wyróżnione kolorystycznie 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane	szt	1,000
260. WKNR W508-05-11-01-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy oświetleniowej Philips Farel- RC065B LED 34S 840PSU W60xL60, 3400lm,P=34W, IP20 oprawa wstropowa wraz z ramką RC065Z SMB W60L60	szt	2,000
300. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
310. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna, włącznie z punktami świetlnymi	szt	7,000

DZIAŁ 2.2

Roboty elektryczne- pokój 204

20. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	1,000
30. KNNR N009-05-01-06-00	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	2,000
40. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	2,000
50. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	13,500
60. KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	13,500
70. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym do zasilania opraw na suficie	metr	6,000
80. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- dodatkowe gniazda po lewej i po prawej stronie	szt	2,000
90. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- montaż gniazda z demontażu	szt	2,000
100. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	1,000
110. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	3,000
120. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	9,000
130. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	1,500
140. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
290. WKNR W508-05-11-01-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy oświetleniowej Philips Farel- RC065B LED 34S 840PSU W60xL60, 3400lm,P=34W, IP20 oprawa wstropowa wraz z ramką RC065Z SMB W60L60	szt	2,000
330. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
340. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	7,000

DZIAŁ 2.3

Roboty elektryczne- pokój 205

10. CEN 000-00-00-00-00	Przeniesienie klimatyzatora wraz z zasilaniem - kalkulacja własna	szt	1,000
20. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	1,000
30. KNNR N009-05-01-06-00	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	2,000
40. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	4,000
50. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	13,500
60. KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	13,500
70. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym do zasilania opraw na suficie	metr	6,000
80. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	11,000
90. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	2,500
100. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- dodatkowe gniazda po lewej i po prawej stronie i przy oknie po lewej stronie obok istniejącego gniazda oraz wymiana istniejącego po lewej stronie przy drzwiach	szt	4,000
110. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- montaż gniazda z demontażu	szt	2,000

111. KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane komputerowe z demontażu	szt	1,000
120. KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane komputerowe z demontażu	szt	1,000
130. KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. komputerowe podwójne , wyróżnione kolorystycznie 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane	szt	1,000
140. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	1,000
150. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	4,000
160. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	1,500
170. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
180. WKNR W508-05-11-01-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy oświetleniowej Philips Farel- RC065B LED 34S 840PSU W60xL60, 3400lm,P=34W, IP20 oprawa wstropowa wraz z ramką RC065Z SMB W60L60	szt	2,000
190. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
200. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następną	szt	7,000

DZIAŁ 2.4

Roboty elektryczne- pokój 206

10. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	1,000
30. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	2,000
40. KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr	4,000
50. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	8,000
60. KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	8,000
70. KNNR N009-04-02-01-01	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A podwójnego	szt	3,000
80. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	2,000
90. KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane komputerowe z demontażu	szt	1,000
100. KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. komputerowe podwójne , wyróżnione kolorystycznie 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane dodatkowe po prawej stronie	szt	1,000
110. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójn- dodatkowe po prawej stronie	szt	1,000
120. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	8,000
130. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	1,500
131. KNNR N005-02-04-03-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu betonowym	metr	6,500
270. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
290. WKNR W508-05-11-01-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy oświetleniowej Philips Farel- RC065B LED 34S 840PSU W60xL60, 3400lm,P=34W, IP20 oprawa wstropowa wraz z ramką RC065Z SMB W60L60	szt	2,000
330. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
340. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następną	szt	8,000

DZIAŁ 2.5

Roboty elektryczne- pokój 207

10. CEN 000-00-00-00-00	Przeniesienie klimatyzatora wraz z zasilaniem - kalkulacja własna	szt	1,000
20. KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 32x15 łącznik prosty- ułożenie przewodów w jednej listwie pionowej po prawej stronie	metr	2,000
30. KNNR N009-05-01-06-00	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	2,000
40. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	3,500
50. KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	3,500
60. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	4,000
70. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	1,000

80. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójn- dodatkowe po lewej stronie	szt	1,000
90. KNNR N009-04-02-01-01	Wymiana gniazda wtykowego podtynekowego na 2x10/16A podwójnego	szt	2,000
100. WKNR W508-05-11-01-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy oświetleniowej Philips Farel- RC065B LED 34S 840PSU W60xL60, 3400lm,P=34W, IP20 oprawa wstropowa wraz z ramką RC065Z SMB W60L60	szt	1,000
110. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
120. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następną	szt	1,000

DZIAŁ 3	Roboty elektryczne- pokój 208		
10. CEN 000-00-00-00-00	Przeniesienie klimatyzatora wraz z zasilaniem - kalkulacja własna	szt	1,000
20. KNNR N005-01-11-01-02	Kanał instalacyjny z PCV szer do 60 mm 60x40 na podłożu betonowym- do ułożenia przewodów pod oknem	metr	3,000
30. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	1,000
40. KNNR N009-05-01-06-00	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	1,000
50. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynekowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	3,000
60. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	4,000
70. KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	4,000
90. KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane komputerowe z demontażu	szt	1,000
100. KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. komputerowe podwójne , wyróżnione kolorystycznie 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane dodatkowe po lewej stronie	szt	1,000
110. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- dodatkowe gniazda po lewej i po prawej stronie	szt	2,000
120. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- montaż gniazda z demontażu	szt	2,000
130. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	1,000
140. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	3,000
160. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	7,500
170. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	2,500
180. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
330. WKNR W508-05-11-01-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy oświetleniowej Philips Farel- RC065B LED 34S 840PSU W60xL60, 3400lm,P=34W, IP20 oprawa wstropowa wraz z ramką RC065Z SMB W60L60	szt	1,000
370. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
380. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następną	szt	6,000

DZIAŁ 4	Roboty elektryczne- pokój 209		
10. CEN 000-00-00-00-00	Przeniesienie klimatyzatora wraz z zasilaniem - kalkulacja własna	szt	1,000
40. KNNR N009-05-01-06-00	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	1,000
50. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynekowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	2,000
60. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	5,000
70. KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	5,000
90. KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane komputerowe z demontażu	szt	1,000
100. KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. komputerowe podwójne , wyróżnione kolorystycznie 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane dodatkowe po prawej stronie	szt	1,000
110. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- dodatkowe gniazda po prawej stronie	szt	1,000
120. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- montaż gniazda z demontażu	szt	1,000
140. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	1,000

160. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	5,500
330. WKNR W508-05-11-01-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy oświetleniowej Philips Farel- RC065B LED 34S 840PSU W60xL60, 3400lm,P=34W, IP20 oprawa wstropowa wraz z ramką RC065Z SMB W60L60	szt	1,000
370. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
380. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następną	szt	5,000

DZIAŁ 5	Roboty elektryczne- pokój 213		
10. CEN 000-00-00-00-00	Przeniesienie klimatyzatora wraz z zasilaniem - kalkulacja własna	szt	1,000
20. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego 230V	szt	2,000
40. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	1,000
50. KNNR N009-05-01-06-00	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	2,000
120. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	4,000
130. KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	4,000
140. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	1,000
150. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	3,000
160. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	5,000
170. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	2,500
220. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej- przeniesienie na drugą stronę drzwi	szt	1,000
230. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- dodatkowe gniazda po lewej i po prawej stronie	szt	2,000
240. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- montaż gniazda z demontażu	szt	2,000
260. WKNR W508-05-11-01-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy oświetleniowej Philips Farel- RC065B LED 34S 840PSU W60xL60, 3400lm,P=34W, IP20 oprawa wstropowa wraz z ramką RC065Z SMB W60L60	szt	1,000
300. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
310. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następną, włącznie z punktami świetlnymi	szt	5,000

DZIAŁ 6	Roboty elektryczne- pokój 214		
10. CEN 000-00-00-00-00	Przeniesienie klimatyzatora wraz z zasilaniem - kalkulacja własna	szt	1,000
40. KNNR N009-05-01-06-00	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	1,000
50. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	4,000
60. KNNR N005-01-11-01-02	Kanał instalacyjny z PCV szer do 60 mm 60x40 na podłożu betonowym- do ułożenia przewodów pod oknem	metr	3,000
70. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	4,000
80. KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	4,000
90. KNNR N005-02-12-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych do zasilania gniazda komputerowego	metr	4,500
100. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	2,500
110. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
120. KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane komputerowe z demontażu	szt	1,000
130. KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. komputerowe podwójne , wyróżnione kolorystycznie 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane dodatkowe po lewej stronie	szt	1,000
140. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- dodatkowe gniazdo po lewej stronie	szt	1,000
150. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- montaż gniazda z demontażu	szt	1,000
160. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	1,000

170. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	2,000
190. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	3,000
360. WKNR W508-05-11-01-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy oświetleniowej Philips Farel- RC065B LED 34S 840PSU W60xL60, 3400lm,P=34W, IP20 oprawa wstropowa wraz z ramką RC065Z SMB W60L60	szt	1,000
400. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
410. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następną	szt	5,000