



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-500 Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Poznaniu KRS nr 0000019516
NIP 665-000-12-14
kapitał zakładowy : 3 000 000,00 zł
tel. (63) 242-82-76, fax (63) 242-82-24

Konin, dn. 23.09.2026 r.

PUBLICZNY KONKURS OFERT

I. NAZWA ZADANIA.

Remont pustostanów przy Placu Zamkowym 7 lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 w Koninie.

II. ZAMAWIAJĄCY.

Miasto Konin ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin w imieniu i na rzecz którego działa
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka
 z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie
 ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin.
 Tel. 63 242-82-76;
 Fax. 63 242-82-24;
 E-mail: sekretariat@pgkim.konin.pl; przetargi@pgkim.konin.pl

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DODATKOWE WARUNKI.

Kody CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane

1. Remont pustostanów przy **Placu Zamkowym 7 lokale mieszkalne nr: 1, 2, 3, 4 Koninie.**
2. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego Ogłoszenia.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie robót budowlanych (zwiększenie, zmniejszenie zakresu robót, roboty zamienne), które mogą wynikać na etapie realizacji zamówienia.
4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonanie robót i materiałów budowlanych na okres min. 36 miesięcy oraz na dostarczone urządzenia min. 24 miesiące.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Do dnia 30.10.2026 r.

V. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:
 - 1.1. W okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane charakterem i zakresem zbliżone do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości ich wykonania min. 80 000,00 zł.
 - 1.2. Dysponuje lub będzie dysponował min. 3 pracownikami, którzy zostaną skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia oraz min. 1 osobę, która będzie kierować robotami budowlanymi, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane.
 - 1.3. Posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 100 000,00zł.
2. Potwierdzenie spełnienia wymogów określonych w pkt 1 należy przedstawić na druku – Załączniku Nr 2.
3. Niezależnie od warunków udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują prawa z tytułu rękojmi.
4. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wykonanie robót budowlanych dla wszystkich 4 lokali mieszkalnych. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiający dokona oceny oferty według następującego kryterium i jej wagi:

L.p.	Oznaczenie kryterium	Kryterium	Waga kryterium
1.	K1	Cena (brutto)	80%

2.	K2	Gwarancja na wykonane roboty oraz materiały budowlane	20%
----	----	---	-----

1.1. Punkty w kryterium K1 – Cena (brutto) zostaną wyliczone wg poniższego wzoru:

$$K1 = \frac{\text{Najniższa cena wśród ofert}}{\text{Cena oferty ocenianej}} \times 100$$

Kryterium K1– Cena (brutto) oznacza cenę zaoferowaną przez wykonawcę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

1.2. Punkty w kryterium K2 – Gwarancja na wykonane roboty oraz materiały budowlane zostaną przyznane w następujący sposób:

Kryterium „Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane” liczone w okresach miesięcznych.

Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane	Liczba przyznanych punktów w kryterium K2
36 miesięcy	50 pkt
48 miesięcy	75 pkt
60 miesięcy	100 pkt

Kryterium K2– Gwarancja na roboty budowlane oznacza okres gwarancji, jaką Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane oraz użyte i wmontowane materiały budowlane. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się dniem podpisania przez obie strony umowy protokołu z odbioru końcowego robót budowlanych.

Uwaga: Maksymalny okres gwarancji, za który wykonawca otrzyma punkty wynosi 60 miesięcy. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji spowoduje, że Zamawiający do oceny oferty przyjmie 60 miesięcy.

2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi powyżej kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującymi wzorami:

$$3.1 WOn = K1 \times 80\% + K2 \times 20\%$$

gdzie:

WOn – wskaźnik oceny oferty n

K1 – kryterium 1

K2 – kryterium 2

5. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najwyższą ocenioną ofertę.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w Ogłoszeniu.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany ze strony <http://prod.ceidg.gov.pl> lub aktualny wyciąg z KRS wg stanu na dzień sporządzenia oferty –

Załącznik nr 1 do oferty.

4. Oferta musi znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, z napisem:

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....

**Miasto Konin ul. Plac wolności 1, 62-500 Konin w imieniu i na rzecz którego działa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie
ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin**

Oferta na:

„Remont pustostanów przy Placu Zamkowym 7 lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 w Koninie.”

Nie otwierać przed: 30.09.2026 r., godz. 10:00”

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały (np. na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnie długopisem). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i trwale spięte.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferty ze zmianami, oprócz oznaczeń jak w ustępach powyżej, muszą być dodatkowo oznaczone określeniem: „ZMIANA”. W pierwszej kolejności zostaną otwarte koperty oznaczone w ten sposób. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć w miejscu wyznaczonym na składanie ofert stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną. Wycofana oferta zostanie zwrócona Wykonawcy bezpośrednio po sesji otwarcia ofert.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie, odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje oraz wykazać dlaczego dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ofertę złożoną bez podziału na część jawną i tajną, Zamawiający uzna za ofertę jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas sesji otwarcia ofert.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cenę oferty netto oraz brutto zawartą w ofercie należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do pełnych groszy, według zasad określonych w załączniku Nr 1 do Ogłoszenia. Cena ta nie będzie podlegała żadnym negocjacjom. **Ceny ofert należy wyliczyć na podstawie sporządzonego kosztorysu szczegółowego, który będzie stanowił załącznik do oferty.**
2. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia podana w ofercie musi być ceną netto i brutto (w tym określony podatek VAT). Cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, określonego w niniejszym Ogłoszeniu oraz przedmiarze robót.
3. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia.
4. Przez cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia, należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 r. poz. 915).
5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii Europejskiej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, wynikających z innych przepisów, w tym celnych.
6. Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: **ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, pok. Nr 112.**
2. Termin składania ofert upływa w dniu **30.09.2026 r., godz. 09:45**
3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy, co będzie równoznaczne z niezłożeniem oferty przez Wykonawcę.
5. Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj.: **30.09.2026 r., godz. 10:00**, w siedzibie Zamawiającego, **pok. Nr 115.**

X. INNE POSTANOWIENIA.

1. Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 30 dni od złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
4. Okres związania ofertą - 30 dni od daty terminu otwarcia ofert.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania umowy w zakresie zmiany zakresu robót budowlanych, wynagrodzenia, terminów realizacji zamówienia oraz innych istotnych postanowień umowy.
6. Ogólne postanowienia i zobowiązania stron zawiera projekt umowy – **Załącznik Nr 3.**

XI. POZOSTAŁE UWAGI.

1. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Ewelina Przechowiecka-Świątecka – sprawy proceduralne oraz merytoryczne

2. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w Części I Ogłoszenia, z dopiskiem zawierającym numer postępowania: **DZN/T/ 225 /2026, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert** pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął po terminie, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał niniejsze ogłoszenie bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczona została treść ogłoszenia.
5. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, pytać o rażąco niską cenę oraz inne składowe złożonej oferty.
6. Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach:
 - 6.1. z powodu braku wyjaśnień dotyczących złożonej oferty,
 - 6.2. gdy zachodzi podejrzenie rażąco niskiej ceny, a Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu wystarczających wyjaśnień na piśmie,
 - 6.3. niezgodności oferty z wymogami Zamawiającego.
 - 6.4. Brak spełnienia warunków wykonania zamówienia określonych w pkt. V.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert w przypadkach gdy:
 - 7.1. nie złożono żadnej oferty, odpowiadającej warunkom udzielenia zamówienia określonym przez Zamawiającego;
 - 7.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe zamawiającego;
 - 7.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub jest niecelowe;
 - 7.4. postępowanie obciążone jest wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia ważnej umowy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
9. Zamawiający ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego:
 - 9.1. wynik postępowania podając nazwę, adres wybranego wykonawcy, cenę najkorzystniejszej oferty oraz warunki wykonania zamówienia, które podlegały ocenie w przyjętych w postępowaniu kryteriach,
 - 9.2. informację o unieważnieniu postępowania z podaniem przyczyn unieważnienia.

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, informuje, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, dalej jako „ADO”;
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Janusz Graczyk, tel. kontaktowy 63 242-82-76; e-mail: iod@pgkim.konin.pl;
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **Remont pustostanów przy Placu Zamkowym 7 lokale mieszkalne 1, 2, 3, 4 Nr DZN/T/ 225/ 2026**, prowadzonym w trybie publicznego konkursu ofert, jak również zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się po obiektach ADO, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ADO na szkodę (monitoring wizyjny). Cele, zakres oraz sposób zastosowania ww. monitoringu są dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie ADO i na stronie internetowej ADO www.pgkim.konin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych” plik „Klauzula monitoringu”. Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług ADO oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń ADO w postępowaniu sądowym;
4. prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług na podstawie Statutu Spółki;
5. Pana/Pani dane osobowe są udostępniane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo - Krajowemu Rejestrowi Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 (51-214 Wrocław) oraz innym podmiotom/agencjom windykacyjnym w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Pana/Panią przedmiotu umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym do zakończenia ewentualnego postępowania sądowego i uprawomocnienia się orzeczenia sądowego, nie dłużej niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12 poz. 114 ze zm.). W zakresie form monitoringu, o których mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli ADO będzie przetwarzał dane osobowe zgromadzone na nagraniach wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i będzie je przechowywał przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub ADO powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
8. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego oraz warunkiem zawarcia prawnie skutecznej umowy. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje konieczność rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy ADO a Panem/Panią;
11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu.

XII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA.

1. Formularz oferty – załącznik Nr 1;
2. Formularz potwierdzenia spełniania warunków – załącznik Nr 2;
3. Projekt umowy – załącznik Nr 3;
4. Przedmiar robót Plac Zamkowy 7/1 – załącznik Nr 4.
5. Przedmiar robót Plac Zamkowy 7/2 – załącznik Nr 5.
6. Przedmiar robót Plac Zamkowy 7/3 – załącznik Nr 6.
7. Przedmiar robót Plac Zamkowy 7/4 – załącznik Nr 7.

Zatwierdził:

**Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
Michał Zawadzki**

.....

Konin, dn. 23.09.2026 r.
Sporządził: EPŚ

(Pieczęć adresowa wykonawcy)

.....
/telefon/

.....
/fax/

.....
/adres e-mail – jeśli posiada/

NIP

REGON

OFERTA PRZETARGOWA

Miasto Konin,
w imieniu i na rzecz którego działa
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Koninie
ul. Marii Dąbrowskiej 8

Sygnatura sprawy: DZN/T/ 225/2026

..... dnia

(miejscowość)

Przystępując do publicznego konkursu ofert na zadanie pod nazwą: „Remont pustostanów przy Placu Zamkowym 7 lokale mieszkalne nr: 1, 2, 3, 4 w Koninie”, przedkładamy niniejszą ofertę:

L.p.	Nazwa zadania	Oferowana cena bez podatku VAT (netto)	Stawka VAT (%)	Równowartość należnego podatku VAT	Oferowana cena z podatkiem VAT (brutto)
1.	Remont pustostanu przy Placu Zamkowym 7/1				
2.	Remont pustostanu przy Placu Zamkowym 7/2				
3.	Remont pustostanu przy Placu Zamkowym 7/3				
4.	Remont pustostanu przy Placu Zamkowym 7/4				
	Razem:				

- Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wykonanie robót budowlanych dla wszystkich 4 lokali mieszkalnych. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- Zaoferowana cena została obliczona na podstawie kosztorysu szczegółowego, który stanowi załącznik do niniejszej oferty.
- Stawka roboczogodziny uwzględniona w załączonym kosztorysie inwestorskim:

	ZŁ
Stawka roboczogodziny (wartość z narzutami i zyskiem, bez należnego podatku VAT):	

.....
/pieczęć i podpis pełnomocnego
przedstawiciela wykonawcy

5. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:

Rozpoczęcie - ilość dni od daty zawarcia umowy*	Termin zakończenia – dzień/miesiąc/rok**

* - przewidywany termin zawarcia umowy: **01.10.2026 r.**

** - jako termin zakończenia ustala się dzień skutecznego dostarczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru robót.

6. Gwarancja jakości udzielona Zamawiającemu:

Udzielamy gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i wmontowane materiały budowlane na okres***:	Ilość miesięcy

*** - okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem podpisania protokołu końcowego z odbioru robót.

7. Należność za wykonane usługi, będzie rozliczana jedną fakturą wystawioną na podstawie protokołu z odbioru końcowego robót budowlanych.

8. Termin płatności – 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Oświadczamy, że posiadamy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w
nr polisy:....., okres obowiązywania: od do
suma gwarancyjna:

11. Oświadczamy, że pracownicy wykonujący przedmiot zamówienia będą posiadać odpowiednie kwalifikacje.

12. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach, określonych w projekcie umowy, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.

13. Przedmiot zamówienia wykonamy **bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców****** w zakresie:

.....

**** - niepotrzebne skreślić

14. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty oświadczenia i dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. (art. 233 k.k.)

15. Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr. do nr.

16. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

-

-

-

Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową

.....
.....
.....
.....

.....
/pieczęć i podpis pełnomocnego
przedstawiciela wykonawcy

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia
Zamawiający:
Miasto Konin w imieniu i na
rzecz którego działa
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin

Wykonawca:

.....
.....
.....
.....
.....

(pełna nazwa, adres, w zależności
od podmiotu NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

Oświadczenie Wykonawcy**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Składając ofertę w publicznym konkursie ofert na wykonanie zadania pod nazwą: Remont pustostanów przy Placu Zamkowym 7 lokale mieszkalne nr: 1, 2, 3, 4 w Koninie prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, oświadczam, spełniam warunki posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:

1. W zakresie wykonanych robót budowlanych określonych w Części V Ogłoszenia:

L.p.	Zamawiający	Nazwa zadania, zakres robót budowlanych	Wartość brutto zamówienia	Data wykonania zamówienia (data rozpoczęcia i zakończenia)
1.				
2.				
3.				

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody określające czy w/w roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do zrealizowania zamówienia:
Oświadczam, że wszyscy pracownicy skierowani do realizacji usługi posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe

.....
(miejscowość) (data)

.....
(podpis)

3. Oświadczam, że nie występują wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

.....
(miejscowość) (data)

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
(miejscowość) (data)

.....
(podpis)

U M O W A nr/PGKiM/2026/DZN

zawarta w dniu2026 r. w Koninie pomiędzy **Miastem Konin, NIP 665-289-98-34, 62-500 Konin, Plac Wolności 1**, w imieniu i na rzecz którego działa **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. M. Dąbrowskiej 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000019516, NIP 665-000-12-14, kapitał zakładowy: 3 000 000 zł, tel./63/ 242 82 76**, reprezentowana przez:

Michała Zawadzkiego – Prezesa Zarządu, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

..... właścicielem/ką
z siedzibą, NIP,
zarejestrowanym/ą w **Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej**, zwanym dalej „Wykonawcą”, wybranym/ą w drodze przeprowadzonego publicznego konkursu ofert, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania zamówienia o nazwie: **„Remont pustostanów przy Placu Zamkowym 7 lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 w Koninie”**.
2. Szczegółowy zakres prac objętych umową zawierają przedmiary robót, projekty wykonawcze, Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
3. Przedmiary robót, projekty wykonawcze, Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Terminy realizacji umowy:

1. Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie do dniar.
- Za termin zakończenia przedmiotu umowy uznaje się datę skutecznego dostarczenia do siedziby Zamawiającego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót obejmujących wszelkie czynności o których mowa w §1.

§ 3

1. Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.
2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę będą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

§ 4

1. Do wykonania przedmiotu umowy Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, energii elektrycznej.
2. Dopuszcza się możliwość odpłatnego udostępnienia w/w mediów Wykonawcy po protokolarnym ustaleniu zasad rozliczenia.

§ 5

1. Za kompleksowe wykonanie prac opisanych w § 1 ustala się wynagrodzenia **dla Wykonawcy w wysokości łącznie netto zł**, słownie: plus obowiązujący podatek VAT zł słownie: **łącznie brutto** zł słownie:
2. W powyższej wartości mieszczą się wszystkie składniki cenotwórcze wykonania przedmiotu umowy, w tym wartość dostarczonych przez Wykonawcę materiałów budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.
3. Zapłata za wykonane prace odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w § 12 niniejszej umowy.
4. Dopuszcza się możliwość udzielenia robót dodatkowych i zamiennych na warunkach jak w złożonej ofercie oraz zmniejszenia zakresu robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

§ 6

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:,
telefon kontaktowy:

§ 7

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. kompleksowe wykonanie zamówienia zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją, o której mowa w § 1, wymogami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa;
2. zabezpieczenie terenu robót w czasie użytkowania obiektu przed dostępem osób niepowołanych;
3. zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem;
4. zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami, sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, zorganizowania zaplecza budowy, dokonania wszelkich uzgodnień, oznakowania, zabezpieczenia robót oraz innych prac związanych z realizacją niniejszej umowy;
5. stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy;

6. zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez przedstawicieli Zamawiającego;
7. przestrzeganie przepisów B.H.P. i p.poż.;
8. zabezpieczenie kompletu materiałów do wykonania przedmiotu umowy;
9. pełnienie obowiązków gospodarza terenu budowy od daty jego przejęcia do czasu odbioru końcowego robót budowlanych wynikających z przedmiotu umowy;
10. usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady;
11. dopełnienie obowiązków związanych z odbiorem końcowym kompleksowo wykonanych robót budowlanych, których zakres określony został w § 1;
12. sporządzenie dokumentacji powykonawczej;
13. przekazywanie na bieżąco Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów;
14. zgłoszenia robót zanikających lub robót ulegających zakryciu do sprawdzenia przez Zamawiającego;
15. natychmiastowe usuwanie ewentualnych awarii;
16. usuwanie na własny koszt odpadów i śmieci;
17. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za:
 - 17.1. uszkodzenie i zniszczenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót;
 - 17.2. uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym z przekazanym Wykonawcy,
 - 17.3. szkody osób trzecich powstałe w wyniku wykonywania prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - 17.4. szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach budowlanych na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca naprawia na własny koszt.

§ 8

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia niezbędne do wykonania umowy.
2. Wykonawca obowiązany jest do starannego zapoznania się z przedmiarem robót oraz Ogłoszeniem o publicznym konkursie ofert, należytej oceny kompleksowego zakresu prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zaniedbanie tych obowiązków, w szczególności poprzez błędne lub niedostateczne zapoznanie się z właściwym zakresem nie uzasadnia ze strony Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
3. Zamawiający umożliwi na pisemny wniosek Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

§ 9

Do obowiązków Zamawiającego należą:

1. przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 2 dni roboczych, od dnia złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o przekazanie terenu budowy,
2. odebranie robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia,
3. zapłata za zrealizowany zakres prac wg warunków niniejszej umowy.

§ 10

Kontrola postępu i jakości robót

1. Zamawiający kontroluje przebieg realizacji robót budowlanych.
2. O wykrytych wadach w robotach budowlanych i innych pracach związanych z przedmiotem umowy Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę. Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad ujawnionych w późniejszym terminie.
3. Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być niezwłocznie zgłoszone Zamawiającemu i usunięte w uzgodnionym terminie.
4. Usunięcie wad potwierdza Zamawiający.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, wówczas Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie 14 dni wcześniej.
6. Wszystkie materiały i jakość robót muszą być dostosowane do wymagań Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wszelkie próbki, atesty dostarcza Wykonawca na własny koszt.

§ 11

Zasady i terminy dokonywania odbiorów:

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów:
 - 1.1. **odbiór częściowy robót:** polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót objętych tym odbiorem.

Odbioru dokonuje Zamawiający. Zgłoszenia do odbioru częściowego (robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót w toku) dokonuje osoba sprawująca nadzór nad realizacją robót budowlanych,

- 1.2. **odbiór końcowy robót dotyczących wykonania całego przedmiotu umowy.**

Nie później niż w umownym terminie zakończenia przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 2 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru oraz przedkłada do zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzi między innymi dokumentacja powykonawcza obejmująca:

- deklaracja kierownika budowy dot. wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami

i przepisami, jeśli dokumenty te są wymagane,
- zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy,
- certyfikaty, znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów,
- protokół z odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,
- karty gwarancyjne na dostarczone i zamontowane urządzenia,
- dokument przekazania odpadów niebezpiecznych celem unieszkodliwienia uprawnionej jednostce posiadającej stosowne zezwolenie.

2. W terminie 3 dni od chwili przekazania przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych Zamawiający dokonuje ich sprawdzenia i w przypadku kompletności i prawidłowości dokumentów rozpisuje odbiór końcowy. Przystąpienie do odbioru końcowego nie może nastąpić później niż 5 dni od daty zgłoszenia.

§ 12

Ustala się następujące zasady rozliczenia za wykonane prace związane z przedmiotem umowy:

1. Faktury należy wystawiać na podstawie protokołu z odbioru końcowego na:

Nabywca: **Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, NIP 665-289-98-34,**

ID WEW **6652899834-25252**

Odbiorca faktury: **PGKiM Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin.**

2. **Termin płatności faktury ustala się na 30 dni** od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za spełnienie niniejszego warunku uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

3. W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należności Wykonawcy, przysługują Wykonawcy odsetki w ustawowej wysokości.

4. Termin przedłożenia przez Wykonawcę ostatecznego rozliczenia robót ustala się na 5 dni od daty zakończenia odbioru końcowego.

5. Rachunek, na który dokonywany będzie przelew wynagrodzenia dla Wykonawcy, powinien, w momencie dokonywania przelewu środków przez Zamawiającego, znajdować się na tzw. „białej liście”, tj. wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

W przypadku, kiedy podany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy nie znajdzie się w w/w wykazie, Zamawiający w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym właściwym dla Wykonawcy.

§ 13

1. Ustala się naliczanie następujących kar umownych dla Wykonawcy w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy:

1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 100,00 zł (brutto);

1.2. w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad w wykonywanym przedmiocie umowy, pomimo których możliwe jest korzystanie z obiektu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł (brutto) za każdy dzień licząc od dnia następnego po terminie odbioru robót do dnia usunięcia tych wad łącznie;

1.3. w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad w wykonywanym przedmiocie umowy, poprzez które uniemożliwione jest korzystanie z obiektu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł (brutto) za każdy dzień licząc od dnia następnego po terminie odbioru robót do dnia usunięcia tych wad łącznie;

1.4. wady stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji jakości Wykonawca usunie na własny koszt w terminie wymaganym przez Zamawiającego;

1.5. za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w ust. 1.4. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia (brutto) o którym mowa w § 5 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek, jednak nie więcej niż 20% tegoż wynagrodzenia;

1.6. odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

1.7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktury Wykonawcy za wykonane roboty należności Zamawiającego, o których mowa w ust. 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. O fakcie potrącenia Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.

2. Odstąpienie od umowy.

2.1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a) ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,

b) Wykonawca nie podjął realizacji zadania w terminie 10 dni od daty protokółarnego przekazania placu budowy, poza uzasadnionymi przypadkami;

c) Wykonawca pomimo pisemnego żądania Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z umową;

d) Wykonawca przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 14 dni, chyba że przerwa wynika z zaakceptowanego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy;

e) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku na rzecz wierzycieli;

f) Wykonawca wykonuje roboty przy pomocy podwykonawców bez zgody Zamawiającego.

2.2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia opisane w ust. 2.1. powyżej w terminie 30 dni od daty powzięcia przez niego informacji o wystąpieniu którejkolwiek z w/w podstaw do odstąpienia.

2.3. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązywać się z zobowiązań umownych, w szczególności finansowych.

2.4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

3. Jeżeli kara umowna naliczona w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 14

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na roboty objęte niniejszym zamówieniem **na okres miesięcy** od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Okres rękojmi będzie równoległy z okresem udzielonej gwarancji.

4. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w następujących terminach:

- na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia wad i usterek przez służby Zamawiającego,
- na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości.

5. W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.

§ 15

1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego z tytułu szkód mogących powstać w związku z wykonywaniem robót określonych w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim przy prowadzeniu określonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę na wartość min 100 000,00zł.

2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1 niniejszej umowy oraz dowody opłacenia składek w dniu podpisania umowy. Kserokopia ww. polisy oraz dowody opłacenia składek stanowią załącznik do niniejszej umowy.

§ 16

Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za obopólną zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy.

§ 17

Strony wykluczają dopuszczalność cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 18

Spory, jakie mogą wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

G77-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Plac Zamkowy 7/1 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45000000-7: Roboty budowlane		
10.	KNR 401-08-19-15-00 10)	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych i gipsowych 1,56*1,6+2,74*1,6+3,35*2,75	m2	16,093 16,093
11.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m2	11,000
20.	KNR 401-12-02-09-00 10) Ściany 20) Sufity 30) Ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach (5,35*2+4,11*2+3,61*2+1,14*2+3,17*2+2,65*2+0,4*2+2,74*2+2,56*2)*2,75-16,093 4,11*5,35+3,17*2,65+2,74*2,56 -(5,35+2,65+2,56)*2,75	m2	133,785 125,422 37,403 -29,040
30.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	133,785
40.	KNR 202-08-15-04-00 10) Ściany 20) Ściany 30) Ściany	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach (5,35*2+4,11*2+3,61*2+1,14*2+3,17*2+2,65*2+0,4*2+2,74*2+2,56*2)*2,75-16,093 16,093 -(5,35+2,65+2,56)*2,75	m2	112,475 125,422 16,093 -29,040
50.	KNR 202-08-15-06-00 10) Sufity	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach 4,11*5,35+3,17*2,65+2,74*2,56	m2	37,403 37,403
60.	KNR 401-12-04-05-00	Analogia: Malowanie 1-krotnie farbą gruntującą w kolorze białym ścian i sufitów	m2	178,918
70.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
71.	KNR 202-15-08-08-00 10)	Analogia: malowanie sufitu z paneli w korytarzu - na biało 3,61*1,14	m2	4,115 4,115
80.	KNR N002-12-06-06-00 1)	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50 4,11*2+5,35*2+3,61*2+1,14*2+3,17*2+2,65*2+0,4*2+2,74*2+2,56*2	metr	51,460 51,460
90.	KNR 404-04-05-01-00 10)	Analogia: Rozebranie posadzki z paneli podłogowych 5,35*4,11+3,17*2,65	m2	30,389 30,389
100.	000-00-00-00-00	Analogia: Dokręcenie istniejącego podłoża drewnianego wkrętami	m2	30,839
101.	KNR 401-08-20-03-00	Analogia: Przybicie do podłóg płyt OSB - w miejscach po zdemontowanych piecach kaflowych - wyrównanie podłogi	m2	2,000
110.	KNR N002-06-04-04-00	Analogia: ułożenie podkładu pod panele gr. 5 mm	m2	30,839
120.	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych - panele o klasie ścieralności AC 4 lub wyższej, w kolorze zbliżonym do istniejących	m2	30,839
130.	KNKB 002-11-06-06-00	Analogia: Listwy przyściennne PCV - plastikowe mocowane za pomocą kołków rozporowych	metr	51,460
140.	KNR 401-08-13-05-00	Wymiana w posadzkach płytek terakota - pierwsza płytka - kuchnia	szt	1,000
150.	KNR 401-08-13-06-00	Wymiana w posadzkach płytek terakota - każda następna płytka	szt	1,000
160.	KNR 401-04-11-08-00	Analogia: montaż listwy progowej aluminiowej korytarz/łazienka	szt	1,000
170.	KNR 401-12-15-08-00 10)	Analogia: Mycie posadzek z płytek ceramicznych - kuchnia i korytarz 3,61*1,14+0,4*0,9+2,74*2,56	m2	11,490 11,490
180.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - malowanie ościeżnicy do łazienki wsp. R i M = 0,5	m2	1,400
190.	WPP 1802-22-14-01-14	Analogia: naprawa okleiny na ościeżnicy do większego pokoju	metr	2,000
200.	KNR 401-01-08-09-00 1)	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,5	m3	0,500 0,500
210.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	0,500
220.	CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,400
230.	KNR N002-11-04-03-00 10)	Drzwi drewniane piwniczne ażurowe 1,8*0,6	m2	1,080 1,080

DZIAŁ 2 **CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych**

10. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000
20. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	6,000
30. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	4,000
40. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	10,000
50. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	8,000
60. KNR 403-11-29-01-00	Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2	szt	1,000
70. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	30,000
80. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x12 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
90. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy- 40A; 30mA	szt	1,000
100. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- kuchnia, pokoje 1 i 2 , łazienka, pralka w kuchni	szt	4,000
110. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- łazienka+korytarz+kuchnia; pokoje 1,2	szt	2,000
120. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	86,790
1) Gniazdo wtyczkowe w	0,5+1,44		1,940
2) Gniazda wtyczkowe -	0,5+1,44+2,1+1,6+2,6+2,6+1,2+1+2,9+2,1+1		19,040
3) Gniazda wtyczkowe-	0,5+1,44+2,1+1,6+0,5		6,140
4) Gniazda wtyczkowe-	(0,5+2,1+3,7+4)+(3,6+2,1+4)		20,000
5) Gniazda wtyczkowe-	0,5+1,44+3,6+2,1+2,1+3+3		15,740
6) Oświetlenie- przedpokój,	(0,5+1,44+1,2+0,3+1,4)+(3,6+1,1,14+1,2+2,5)		13,290
7) Oświetlenie- pokoje nr	(0,5+1,2+0,9+2,1)+(2+1,14+1,2+1,6)		10,640
130. KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	86,790
140. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	3,000
180. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	69,320
1) Gniazda wtyczkowe -	(0,5+1,44+2,1+1,6+2,6+2,6+1,2+1+2,9+2,1+1)+2,7		21,740
2) Gniazda wtyczkowe-	0,5+1,44+2,1+1,6+0,5+0,3		6,440
3) Gniazda wtyczkowe-	(0,5+2,1+3,7+4)+(3,6+2,1+4)+3,3		23,300
4) Gniazda wtyczkowe-	(0,5+1,44+3,6+2,1+2,1+3+3)+2,1		17,840
190. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	25,330
1) Oświetlenie- przedpokój,	(0,5+1,44+1,2+0,3+1,4)+(3,6+1,1,14+1,2+2,5)+3,3		16,590
2) Oświetlenie- pokoje nr	(0,5+1,2+0,9)+(2+1,14+1,2)+1,8		8,740
200. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	7,200
210. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	21,000
220. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	8,000
230. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka	szt	1,000
240. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (w kuchni mocować gniazda w tych samych miejscach co istniejące ze względu na zabudowę kuchenną)	szt	14,000
241. KNNR N005-03-08-02-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF przelot pojedyn - do pralki w kuchni	szt	1,000
250. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
260. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych- w przedpokoju punkt świetlny instalować w miejscu istniejącego kinkietu	szt	2,000
270. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. w puszcze instalacyjnej- korytarz, kuchnia, łazienka	szt	3,000
280. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej- pokoje	szt	2,000
290. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
300. KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetli żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting-łazienka	kmpl	1,000

320. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
340. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	6,000
350. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
360. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna- łącznie z punktami świetlnymi	szt	23,000
370. 000-00-00-00-00	Uwagi: Do opraw halogenowych w małym pokoju doprowadzić i podłączyć zasilanie (oprawy w suficie podwieszanym pozostają). Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi; w kuchni w miejscach tak jak istniejące ze względu na zabudowę meblową, dodatkowe gniazdo do pralki w kuchni na wysokości ok. 0,3m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m , łącznik mocować na wysokości ok. 1,2m	szt	0,100

G76-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Plac Zamkowy 7/2 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45000000-7: Roboty budowlane		
10.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	38,659
	10)	4,13*5,47+2,6*3,09		30,625
	20)	2,6*3,09		8,034
20.	KNR 404-05-01-04-00	Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepek, w ilości do 61 deszczułek na 1 m2 posadzki	m2	22,591
	10)	4,13*5,47		22,591
30.	KNR 404-04-05-01-00	Analogia: zerwanie płyty pilśniowej	m2	8,034
40.	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2	11,136
	10)	3,56*1,15+0,4*0,9+2,57*2,6		11,136
50.	KNR 404-04-05-02-00	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półw pust	m2	41,761
	10)	30,625+11,136		41,761
60.	KNR 404-04-05-04-00	Rozebranie legarów drewnianych	metr	40,000
70.	KNKB 002-04-05-04-00	Analogia: wykonanie rusztu pod podłogę z płyty OSB gr. 22 mm łatami 38x50 mm	m2	41,761
80.	KNR 401-08-20-03-00	Analogia: podłoga z płyt OSB gr 22 mm	m2	41,761
90.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ceramicznych i gipsowych	m2	6,832
	10)	1,6*(2,6+1,67)		6,832
100.	KNR 401-12-05-01-00	Analogia: zerwanie kasetonów z sufitu w kuchni	m2	6,682
	10)	2,6*2,57		6,682
110.	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2	144,172
	10) Ściany	2,75*(4,13*2+5,47*2+1,15*2+3,56*2+2,6*2+3,09*2+2,6*2+2,57*2)		138,435
	20) Sufity	4,13*5,47+1,15*3,56+2,6*3,09+2,6*2,57+0,4*0,9		41,761
	30) Ściany	-(2,6+2,6+5,47)*2,75		-29,343
	40) Ściany	-6,682		-6,682
120.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	150,854
130.	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	109,093
	30) Ściany	2,75*(4,13*2+5,47*2+1,15*2+3,56*2+2,6*2+3,09*2+2,6*2+2,57*2)		138,435
	40) Ściany	-(2,6+2,6+5,47)*2,75		-29,343
140.	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	41,761
150.	KNR 401-12-04-05-00	Analogia: Malowanie 1-krotnie farbą gruntującą w kolorze białym ścian i sufitów	m2	180,196
	10) Ściany	2,75*(4,13*2+5,47*2+1,15*2+3,56*2+2,6*2+3,09*2+2,6*2+2,57*2)		138,435
	20) Sufity	4,13*5,47+1,15*3,56+2,6*3,09+2,6*2,57+0,4*0,9		41,761
160.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
170.	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wewnętrzne	szt	3,000
180.	KNR 401-03-18-02-00	Ościeżnice drewniane w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2 - ościeżnice dostarczy najemca	szt	3,000
190.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	3,500
200.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości amochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	3,500
210.	CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	1,700
220.	KNNR N002-11-04-03-00	Drzwi drewniane piwniczne ażurowe	m2	1,730
	10)	0,94*1,84		1,730
DZIAŁ 2		CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000
20.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	6,000

30. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	6,000
40. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	10,000
50. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	8,000
60. KNR 403-11-29-01-00	Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2	szt	1,000
70. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x12 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
80. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego	metr	30,000
100. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy- 40A; 30mA	szt	1,000
110. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- kuchnia, pokoje 1 i 2 , łazienka	szt	3,000
120. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- łazienka+korytarz+kuchnia; pokoje 1,2	szt	2,000
130. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	62,940
1) Gniazdo wtyczkowe w	1,44+1,2		2,640
2) Gniazda wtyczkowe -	0,5+3,4+1,45+1,45+1,2+2,6+1+1,3+1,2		14,100
3) Gniazda wtyczkowe-	0,5+1,2+3,6+2,1+2,1+3+3		15,500
4) Gniazda wtyczkowe-	0,5+2,1+4+5+2,1+4		17,700
5) Oświetlenie- przedpokój,	0,5+1,2+1,3+0,5+0,5+1,2+0,3+1,3		6,800
6) Oświetlenie- pokoje nr	0,5+1,2+1,8+1,2+1,5		6,200
140. KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	62,490
150. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	3,000
190. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	59,240
1) Gniazdo wtyczkowe w	1,44+1,2+0,6		3,240
2) Gniazda wtyczkowe -	0,5+3,4+1,45+1,45+1,2+2,6+1+1,3+1,2+2,7		16,800
3) Gniazda wtyczkowe-	0,5+1,2+3,6+2,1+2,1+3+3+3,3		18,800
4) Gniazda wtyczkowe-	0,5+2,1+4+5+2,1+4+2,7		20,400
200. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	18,000
3) Oświetlenie- przedpokój,	0,5+1,2+1,3+0,5+0,5+1,2+0,3+1,3+3		9,800
4) Oświetlenie- pokoje nr	0,5+1,2+1,8+1,2+1,5+2		8,200
210. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	7,500
220. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	19,000
230. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	8,000
240. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka - od istniejącego gniazda w łazience poprowadzić zasilanie do dodatkowego gniazda do pralki w łazience	szt	2,000
250. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- kuchnia i pokoje	szt	13,000
260. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
270. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych- w przedpokoju punkt świetlny instalować w miejscu istniejącego kinkietu	szt	2,000
280. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. w puszcze instalacyjnej- korytarz, kuchnia, łazienka	szt	3,000
290. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej- pokoje	szt	2,000
300. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
310. KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting-łazienka	kmpl	1,000
330. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
350. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
360. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
370. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna- łącznie z punktami świetlnymi	szt	19,000

380.	000-00-00-00-00	Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni i łazience na wysokości 1,2m, w pokojach na wysokości ok. 0,3m, łączniki mocować na wysokości ok. 1,2m	szt	0,100
------	-----------------	--	-----	-------

G78-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Plac Zamkowy 7/3 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45000000-7: Roboty budowlane		
10.	KNR 401-08-18-05-00 10)	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1,12*3,63+0,45*0,9+2,9*2,79	m2	12,562 12,562
20.	KNNR N002-12-06-06-00 1)	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50 4,33*2+5,74*2+1,12*2+3,63*2+2,84+4,81+3,21+2,79*2+2,9*2	metr	51,880 51,880
30.	KNR 401-08-20-03-00	Analogia: Przybicie do podłóg płyt OSB - w miejscach po zdemontowanych piecach kaflowych - wyrównanie podłogi	m2	2,000
40.	KNNR N002-06-04-04-00 10)	Analogia: ułożenie podkładu pod panele gr. 5 mm (2,84+3,21)*4,81/2+1,12*3,63+0,45*0,9+2,9*2,79+4,33*5,74	m2	51,966 51,966
50.	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych - panele o klasie ścieralności AC 4 lub wyższej, w kolorze zbliżonym do istniejących	m2	51,966
60.	KNKB 002-11-06-06-00	Analogia: Listwy przyściennie PCV - plastikowe mocowane za pomocą kołków rozporowych	metr	51,880
70.	KNR 401-12-05-01-00 10)	Zerwanie starych tapet 12+(1,12*2+3,63*2)*2,65-3	m2	34,175 34,175
80.	PKZ 1912-02-01-09-00	Demontaż boazerii drewnianych do 3 m2	m2	3,000
90.	KNR 401-12-02-09-00 10) Ściany 20) Sufity 30) Ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 2,65*(4,33*2+5,74*2+1,12*2+3,63*2+0,45*2+3,21+2,84+4,81*2+2,9*2+2,79*2) 51,966 -2,65*(5,74+4,81+2,9)	m2 m2 m2	168,937 152,614 51,966 -35,643
100.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	168,937
101.	KNR 401-07-11-01-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m2	m2	0,500
110.	KNR 202-08-15-04-00 40) Ściany 50) Ściany	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach 2,65*(4,33*2+5,74*2+1,12*2+3,63*2+0,45*2+3,21+2,84+4,81*2+2,9*2+2,79*2) -2,65*(5,74+4,81+2,9)	m2 m2 m2	116,971 152,614 -35,643
120.	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	51,966
130.	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłożu gipsowych 2-krotnie w kolorze białym farbą emulsyjną z gruntowaniem	m2	204,580
131.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
140.	KNR 401-12-09-10-00 10)	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 wraz z ościeżnicami wsp. R i M = 2,5 0,8*2,0*2+0,7*2,0	m2 m2	4,600 4,600
150.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - ościeżnica do kuchni wsp. R i M = 0,5	m2	1,600
160.	KNR 401-09-04-01-00	Skrócenie (zwięźenie) skrzydeł drzwiowych od góry lub dołu	szt	3,000
170.	KNR 401-09-03-01-00	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt	3,000
171.	KNR 401-04-11-08-00	Analogia: Wymiana listew progowych drzwiowych	szt	4,000
180.	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe	szt	1,000
190.	KNR 401-03-18-02-00	Ościeżnice drewniane w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2	szt	1,000
210.	KNR 202-10-19-08-00	Drzwi wewnętrzne typu "Ateron 80" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębnekowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej	m2	1,600
220.	KNR 401-09-04-01-00	Skrócenie (zwięźenie) skrzydeł drzwiowych od góry lub dołu	szt	1,000
230.	KNR 401-09-03-01-00	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt	1,000

240. KNR 401-12-06-05-00	Analogia: Malowanie ścian 2-krotnie farbami emulsyjnymi z 2-krotnym szpachlowaniem - odnowienie powłok malarskich po wymianie stolarki drzwiowej od strony klatki	m2	1,250
250. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,500
1)	0,5		0,500
260. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	0,500
270. CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,400

DZIAŁ 2	CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych		
10. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	1,000
20. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	5,000
30. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	4,000
40. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	8,000
50. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	6,000
60. KNR 403-11-29-01-00	Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2	szt	1,000
70. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	28,000
80. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x12 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
90. KNNR N005-04-07-04-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy P304 40A, 30mA	szt	1,000
100. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- kuchnia, pokoje 1 i 2 , łazienka, pralka w kuchni	szt	4,000
110. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- łazienka+korytarz+kuchnia; pokoje 1,2	szt	2,000
120. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	87,780
1) Gniazdo wtyczkowe w	3,63+1,4		5,030
2) Gniazda wtyczkowe -	0,5+3,63+1,4+1+1,4+1,2+1,2+1,7+2,6		14,630
3) Gniazda wtyczkowe-	0,5+3,63+1,4+1,7+0,2+2,1		9,530
4) Gniazda wtyczkowe-	0,5+1,12+4,81+2,1+2,1+2,6+2,6		15,830
5) Gniazda wtyczkowe-	0,5+2,1+2,1+5,74+4,3+4,3		19,040
6) Oświetlenie- przedpokój,	0,5+0,5+1,12+1,2+1,8+3,63+1,2+1,4+0,5		11,850
7) Oświetlenie- pokoje nr	(0,5+2,8+1,2+2,15)+(1,12+1+1,2+0,5+1,4)		11,870
130. KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	87,780
140. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	3,000
180. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	67,730
2) Gniazda wtyczkowe -	0,5+3,63+1,4+1+1,4+1,2+1,2+1,7+2,6+2,7		17,330
3) Gniazda wtyczkowe-	0,5+3,63+1,4+1,7+0,2+2,1+0,3		9,830
4) Gniazda wtyczkowe-	0,5+1,12+4,81+2,1+2,1+2,6+2,6+2,7		18,530
5) Gniazda wtyczkowe-	0,5+2,1+2,1+5,74+4,3+4,3+3		22,040
190. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	28,520
1) Oświetlenie- przedpokój,	0,5+0,5+1,12+1,2+1,8+3,63+1,2+1,4+0,5+3		14,850
2) Oświetlenie- pokoje nr	(0,5+2,8+1,2+2,15)+(1,12+1+1,2+0,5+1,4)+1,8		13,670
200. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	7,200
210. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	19,000
220. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	8,000
230. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka	szt	1,000
240. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne-	szt	14,000
241. KNNR N005-03-08-02-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF przelot pojedyn - do pralki w kuchni na wysokości ok.0,3m	szt	1,000

250. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
260. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych-	szt	2,000
270. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. w puszcze instalacyjnej- korytarz, kuchnia, łazienka	szt	3,000
280. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej- pokoje	szt	2,000
290. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
300. KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting-łazienka	kmpł	1,000
320. KNNR N005-13-03-03-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
340. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	6,000
350. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
360. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna- łącznie z punktami świetlnymi	szt	19,000
370. 000-00-00-00-00	Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok.1,2m a do pralki w kuchni na wysokości ok. 0,3m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m , łącznik mocować na wysokości ok. 1,2m	szt	0,100

G79-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Plac Zamkowy 7/4 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45000000-7: Roboty budowlane		
10.	KNR 401-08-18-05-00 10)	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,61*1,14+0,4*0,9+2,74*2,56	m2	11,490 11,490
20.	KNNR N002-12-06-06-00 1)	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50 3,61*2+1,14*2+2,74*2+2,56*2	metr	20,100 20,100
30.	000-00-00-00-00	Analogia: Dokręcenie istniejącego podłoża drewnianego wkrętami - większy pokój	m2	5,300
40.	KNNR N002-06-04-04-00 10)	Analogia: ułożenie podkładu pod panele gr. 5 mm 4,11*5,35+3,17*2,65+3,61*1,14+0,4*0,9+2,74*2,56	m2	41,879 41,879
50.	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych - panele o klasie ścieralności AC 4 lub wyższej	m2	41,879
60.	KNKB 002-11-06-06-00 10)	Analogia: Listwy przyściennie PCV - plastikowe mocowane za pomocą kołków rozporowych 5,35*2+4,11*2+3,61*2+1,14*2+0,4*2+3,17*2+2,65*2+2,74*2+2,56*2	metr	51,460 51,460
70.	KNR 401-12-05-01-00 10)	Zerwanie starych tapet 2,65*(3,61*2+1,14*2+0,4*2)	m2	27,295 27,295
80.	KNR 401-12-05-01-00 10)	Analogia: zerwanie kasetonów z sufitu 4,11*5,35+3,61*1,14+0,4*0,9+3,17*2,65+2,74*2,56	m2	41,879 41,879
90.	KNR 401-12-02-09-00 10) Ściany 20) Sufity 30) Ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 2,65*(5,35*2+4,11*2+3,61*2+1,14*2+0,4*2+3,17*2+2,65*2+2,74*2+2,56*2) 41,879 -2,65*(5,35+2,65+2,56)	m2	150,264 136,369 41,879 -27,984
100.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	150,264
110.	KNR 202-08-15-04-00 60) Ściany 70) Ściany	Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach 2,65*(5,35*2+4,11*2+3,61*2+1,14*2+0,4*2+3,17*2+2,65*2+2,74*2+2,56*2) -2,65*(5,35+2,65+2,56)	m2	108,385 136,369 -27,984
120.	KNR 202-08-15-06-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	41,879
130.	KNR 202-15-05-03-00 10) Ściany 20) Sufity	Malowanie podłożu gipsowych 2-krotnie w kolorze białym farbą emulsyjną z gruntowaniem 2,65*(5,35*2+4,11*2+3,61*2+1,14*2+0,4*2+3,17*2+2,65*2+2,74*2+2,56*2) 41,879	m2	178,248 136,369 41,879
140.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
150.	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe	szt	1,000
160.	KNR 401-03-18-02-00	Ościeżnice drewniane w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2	szt	1,000
170.	KNR 202-10-19-08-00	Drzwi wewnątrzklatkowe typu "Ateron 80" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z sztyldami, próg ze stali, wkładki bębnekowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej	m2	1,600
180.	KNR 401-09-04-01-00	Skrócenie (zwężenie) skrzydeł drzwiowych od góry lub dołu	szt	1,000
190.	KNR 401-09-03-01-00	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt	1,000
200.	KNR 401-12-06-05-00	Analogia: Malowanie ścian 2-krotnie farbami emulsyjnymi z 2-krotnym szpachlowaniem - odnowienie powłok malarskich po wymianie stolarki drzwiowej od strony klatki	m2	1,250
210.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż drzwi harmonijkowych	kmpl	1,000
220.	KNR 401-09-19-21-00	Wymiana klamek z rozetami - drzwi do mniejszego pokoju	szt	1,000
230.	KNR 401-09-19-24-00	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - drzwi do mniejszego pokoju	szt	1,000
240.	KNR 401-09-03-01-00	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych - do mniejszego pokoju	szt	1,000

250. KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 wraz z ościeżnicą wsp R i S = 2,5	m2	1,600
10)	0,8*2,0		1,600
260. KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - ościeżnice drzwiowe do kuchni i pokoju większego wsp R i S= 0,5	m2	3,200
10)	0,8*2,0+0,8*2,0		3,200
270. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,500
1)	0,5		0,500
280. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	0,500
290. CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,400
300. KNNR N002-11-04-03-00	Drzwi drewniane piwniczne ażurowe	m2	1,793
10)	0,98*1,83		1,793

DZIAŁ 2		CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych	
10. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	1,000
20. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	5,000
30. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	4,000
40. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	8,000
50. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	6,000
60. KNR 403-11-29-01-00	Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2	szt	3,000
70. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	28,000
80. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x12 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
90. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 , 40A, 30mA	szt	1,000
100. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- kuchnia, pokoje 1 i 2 , łazienka, pralka w kuchni	szt	4,000
110. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- łazienka+korytarz+kuchnia; pokoje 1,2	szt	2,000
120. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	85,290
1) Gniazdo wtyczkowe w	3,63+1,4		5,030
2) Gniazda wtyczkowe -	0,5+3,63+1,4+1+1,4+1,2+1,2+1,7+2,6		14,630
3) Gniazda wtyczkowe-	0,5+3,63+1,4+1,7+0,2+2,1		9,530
4) Gniazda wtyczkowe-	0,5+1,12+4,81+2,1+2,6+2,6		13,730
5) Gniazda wtyczkowe-	0,5+2,1+2,1+5,35+4,3+4,3		18,650
6) Oświetlenie- przedpokój,	0,5+0,5+1,12+1,2+1,8+3,63+1,2+1,4+0,5		11,850
7) Oświetlenie- pokoje nr	(0,5+2,8+1,2+2,15)+(1,12+1+1,2+0,5+1,4)		11,870
130. KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	85,290
140. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	3,000
180. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	65,240
2) Gniazda wtyczkowe -	0,5+3,63+1,4+1+1,4+1,2+1,2+1,7+2,6+2,7		17,330
3) Gniazda wtyczkowe-	0,5+3,63+1,4+1,7+0,2+2,1+0,3		9,830
4) Gniazda wtyczkowe-	0,5+1,12+4,81+2,1+2,6+2,6+2,7		16,430
5) Gniazda wtyczkowe-	0,5+2,1+2,1+5,35+4,3+4,3+3		21,650
190. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	28,520
1) Oświetlenie- przedpokój,	0,5+0,5+1,12+1,2+1,8+3,63+1,2+1,4+0,5+3		14,850
2) Oświetlenie- pokoje nr	(0,5+2,8+1,2+2,15)+(1,12+1+1,2+0,5+1,4)+1,8		13,670
200. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	7,200
210. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	19,000
220. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	8,000

230. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka	szt	1,000
240. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne-	szt	14,000
241. KNNR N005-03-08-02-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF przełot pojedyrń - do pralki w kuchni na wysokości ok.0,3m	szt	1,000
250. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
260. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych-	szt	2,000
270. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. w puszcze instalacyjnej- korytarz, kuchnia, łazienka	szt	3,000
280. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej- pokoje	szt	2,000
290. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
300. KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting-łazienka	kmpl	1,000
320. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
340. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	6,000
350. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
360. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna- łącznie z punktami świetlnymi	szt	19,000
370. 000-00-00-00-00	Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni tak jak istniejące, w pokoju na wysokości ok. 0,3m , łączniki mocować na wysokości ok. 1,2m	szt	0,100